

შეთანხმებულია / Согласовано

ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და
საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსი
მ.შ

И.О. Нач. службы кап. строительство и
инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ.დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № СС-588.20-1

დიდუბის რ-ნი მარშალ გელოვანის გამზ. №53ა, შ.პ.ს. ცერერა", ს.ქ.№2034

ს.ქ.№2034 -დან 0.4კვ. საკაბელო ტასის მოწყობა მ/კარადებამდე

პრ.СN-588/20 -1 (СNS-07/3055/20

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Стоимость ед.изм., лари					Общая стоимость, лари					Т.з. общ. раб.	Т.з. мех. общ.
				Колич.	Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		Осн.ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>													
2	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	20	18.17	18.17	0.00	0.00	363.48	363.48	0.00	0.00	64.79	0.00	
3	01-02-065-04/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	33	58.43	16.83	41.60	9.89	1928.09	555.39	1372.70	326.33	99.00		
4	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	46	4.67	4.67	0.00	0.00	214.85	214.85	0.00	0.00	55.66		
5	01-02-60-03რ/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარადან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	ტ	14	1.65	1.65	0.00	0.00	23.12	23.12	0.00	0.00	5.99		
6	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	14	8.07	0.00	8.07	0.00	112.98	0.00	112.98	0.00			
7	01-02-60-03რ/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	ტ	11	2.01	2.01	0.00	0.00	22.14	22.14	0.00	0.00	5.74		
8	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	11	8.07	0.00	8.07	0.00	88.77	0.00	88.77	0.00			
9	4.1.3240-19.IV	Песок немыйтый ქვიშა<>	მ3	7	28.00				196.00						
10	4.1.3242-19.IV	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<> ქვიშა-ხრები<>	მ3	0.5	11.00				5.50						
11		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы	ლარი						2954.94	1178.99	1574.45	326.33	231.18	0.00	
12		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)	ლარი						413.69						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13		2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
14	მ08-02-142-04/20	Устройство постели при 4-х кабелях (или трубах) в траншее<საწოლის მოწყობა თხრილში ოთხი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	56	2.05	1.25	0.80	0.26	114.63	69.97	44.66	14.81	10.26	2.18
15	მ08-02-141-03/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 3 кг<გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 3 კგ/მ-მდე	მ	237	1.61	0.82	0.58	0.18	381.86	193.31	138.03	41.84	28.35	4.46
16	მ08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 6 კგ/მ-მდე	მ	60	2.23	1.25	0.77	0.25	133.79	75.09	45.92	14.87	11.01	2.33
17	მ08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	62	1.64	1.11	0.20	0.04	101.96	68.59	12.11	2.33	10.06	0.25
18	მ08-02-145-03/20	Укладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса кабеля до 3 кг/м<3 კვ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ	40	0.92	0.51	0.18	0.03	36.62	20.30	7.28	1.27	2.98	0.02
19	მ08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<6 კვ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ კაბელა	10	1.13	0.70	0.21	0.03	11.32	6.98	2.08	0.32	1.02	0.00
20	მ08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<6 კვ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	10	4.40	1.66	2.44	0.67	43.99	16.59	24.37	6.74	2.43	0.78
21	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებიგან (დიამ. 110 მმ)	მ	160	0.77	0.73	0.00	0.00	122.34	116.83	0.00	0.00	21.28	
22	მ08-02-153-01/20	Монтаж коробов со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий<ბოქსების მონტაჟი დარბეზით და თარობით 35 კვ-მდე კაბელების გასაცვანად შენობების შიგნით და გარეთ	მ ტრассы	50	13.82	7.91	4.40	0.44	691.22	395.56	220.06	22.06	58.00	10.02
23	მ08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<3 კვ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	426	3.419	1.271	1.845	0.527	1456.559	541.552	785.815	224.7	79.406	22.152
24	მ08-02-147-13/20	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса кабеля до 6 кг/м<6 კვ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა დამონტაჟებულ კონსტრუქციების და ლარების მთელ სიგრძეზე დამაგრებით	მ კაბელა	12.5	3.143	2.024	0.964	0.542	39.286	25.302	12.056	6.772	3.71	0.05
25	მ08-02-147-12/20	Укладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса кабеля до 3 кг/м<3 კვ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა დამონტაჟებულ კონსტრუქციების და ლარების მთელ სიგრძეზე დამაგრებით	მ კაბელა	37.5	1.924	1.419	0.351	0.032	72.142	53.196	13.154	1.193	7.8	0.075
26	მ08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<3 კვ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	158	1.482	0.89	0.249	0.038	234.192	140.622	39.392	5.934	20.619	0.632
27	მ08-02-163-01/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2<ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაქის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ2-მდე	შტ.	4	15.17	11.31	0.00	0.00	60.68	45.23	0.00	0.00	6.63	
28	მ08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	შტ.	32	2.07	2.07	0.00	0.00	66.35	66.35	0.00	0.00	9.73	0.00
29		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						3,566.93	1835.46	1344.94	342.83	273.28	42.94
30		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						1,633.72					
31		სულ ВСЕГО I+II	ლარი						6521.86	3014.44	2919.38	669.16	504.46	42.94
32		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						2,047.41					
33		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						8,569.27					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						985.47					
35		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						9,554.74					
36		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						286.64					
37		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						9,841.38					
38		დღგ НДС (18%)	ლარი						1,771.45					
39		სულ ВСЕГО	ლარი						11,612.83					

24/09/2020

კაპ.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ჟ. ჯოჯიშვილი