

შეთანხმებულია / Согласовано  
 ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. შპს-ს მენეჯერის და საინვესტიციო  
 საქმიანობის სამსახურის უფროსის მშ  
 ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной  
 деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ნ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе  
 23/9/2020

СМЕТА № СС-740/20

ქ.თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი №244, შ.პ.ს "იბერია ავტო ცენტრი" ს/ქ №0012  
 ელ. მომარაგება  
 СС-740/20 (1СNS-09/4597/20) ძველი პრ. № СС-457/20 (1СNS-07/2865/20)

№	Обсн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Осн.рабо чих, общие	Т.з. мех., общие		
					Всего	Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.	Всего	Осн. ЗП.			ЭММ	Из них ЗП мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		<b>1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
2	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ზერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	17.00	18.17	18.17	0.00	0.00	308.96	308.96	0.00	0.00	55.07	0.00
3	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქურებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	153.00	58.43	16.83	41.60	9.89	8939.32	2574.99	6364.33	1512.99	459.00	
4	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	137.00	4.67	4.67	0.00	0.00	639.87	639.87	0.00	0.00	165.77	
5	01-02-60-03tr/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	ტ	88.00	1.65	1.65	0.00	0.00	145.35	145.35	0.00	0.00	37.66	
6	სც-ტრანს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	88.00	8.07	0.00	8.07	0.00	710.16	0.00	710.16	0.00		
7	01-02-60-03ი/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	ტ	71.00	2.01	2.01	0.00	0.00	142.92	142.92	0.00	0.00	37.03	
8	სც-ტრანს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	71.00	8.07	0	8.07	0	572.97	0	572.97	0		
9	4.1.3233-20.1	Песок немывый ქვიშა<>	მ3	33.00	28				924					
10	4.1.3237-20.1	Шебень с фракцией 5-40мм<> ღორღი<>	მ3	2.00	29				58					
11	4.1.3236-20.1	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<> ქვიშა-ხრები<>	მ3	10.00	18				180					
12		<b>სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы</b>							<b>12621.55</b>	<b>3812.09</b>	<b>7647.46</b>	<b>1512.99</b>	<b>754.52</b>	<b>0.00</b>
13		<b>ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)</b>							<b>1,767.02</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14		<b>2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>												
15	მ08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	560.00	1.51	0.71	0.80	0.26	846.12	399.49	446.63	148.08	58.58	21.84
16	მ08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწოლა 6 კგ/მ-მდე	მ	554.00	2.23	1.25	0.77	0.25	1235.35	693.31	423.95	137.33	101.66	21.50
17	მ08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	84.00	1.64	1.11	0.20	0.04	138.14	92.92	16.41	3.16	13.63	0.34
18	მ08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ кабеля	2.00	4.40	1.66	2.44	0.67	8.80	3.32	4.87	1.35	0.49	0.16
19	მ08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ кабеля	5.00	1.13	0.70	0.21	0.03	5.66	3.49	1.04	0.16	0.51	0.00
20	მ08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ кабеля	3.00	3.42	1.27	1.85	0.53	10.26	3.81	5.53	1.58	0.56	0.16
21	მ08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	1.00	1.48	0.89	0.25	0.04	1.48	0.89	0.25	0.04	0.13	0.00
22	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	მ	70.00	0.77	0.73	0.00	0.00	53.52	51.11	0.00	0.00	9.31	
23	მ08-02-163-03/20	Заделка концов с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	2.00	20.31	16.45	0.00	0.00	40.62	32.90	0.00	0.00	4.82	
24	მ08-02-163-02/20	Заделка концов с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	2.00	18.05	14.19	0.00	0.00	36.10	28.37	0.00	0.00	4.16	
25	მ08-02-163-06/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<შემერთებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	2.00	15.72	11.86	0.00	0.00	31.44	23.72	0.00	0.00	3.48	
26	მ08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	2.07	2.07	0.00	0.00	16.59	16.59	0.00	0.00	2.43	0.00
27	მ08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	1.03	1.03	0.00	0.00	8.25	8.25	0.00	0.00	1.21	0.00
28	მ08-03-524-02/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 250 А<ყუთი ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 250 ამპერამდე	шт.	1.00	57.20	25.10	2.39	0.16	57.20	25.10	2.39	0.16	3.56	0.02
29	მ08-03-573-06/20	Пульт (шкаф) навесной, до 1200x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 1200x600x500 მმ-მდე (დმ)სტ.11.3>	шт.	1.00	47.80	16.71	29.73	4.89	47.80	16.71	29.73	4.89	2.37	0.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	მ08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<>სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	шт.	1.00	16.98	4.94	11.33	3.29	16.98	4.94	11.33	3.29	0.70	0.61
31	მ08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<>დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე მბების<150/5>	шт.	3.00	26.14	16.57	2.10	0.75	78.41	49.72	6.28	2.24	7.29	0.18
32	მ08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	6.00	10.73	9.50	0.16	0.00	64.41	56.97	0.98	0.00	7.38	
33	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<>პოლიეთილენის მილყელბის დაყენება შედუღების გარეშე	шт	3.00	1.25	1.23	0.02	0.01	3.76	3.70	0.06	0.02	0.66	0.00
34	მ08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<>ჩამამიწებელი ვერტიკალური კუთხოვანა ფოლადისგან 16მმ	шт.	3.00	9.67	5.46	3.24	0.22	29.00	16.36	9.71	0.67	2.49	0.08
35	მ08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	მ	15.00	1.67	1.09	0.42	0.04	25.07	16.38	6.32	0.53	2.49	0.07
36	მ08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ) - демонтаж 1 мест. Шкафа учета<>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 1 ადგ. აღრიცხვის კარადის<სტ.53/1>	шт.	1.00	33.36	11.70	21.66	4.24	33.36	11.70	21.66	4.24	1.66	0.85
37	მ08-03-600-02/20	Демонтаж трехфазного счетчика<>სამფაზა მრიცხველის დემონტაჟი	шт.	1.00	11.38	3.45	7.93	2.30	11.38	3.45	7.93	2.30	0.49	0.43
38	00-08-01/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места до 30 кг<>ტვირთბ (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 30კგ-მდე	место	1.00	2.04	2.04	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.43	
39	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<>ტარებში შეფუთ. და ცალობით ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	4.00	1.87	1.87	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	1.69	
40	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფრირებული პვე მძილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	მ	14.00	1.32	0.96	0.05	0.00	18.54	13.49	0.63	0.00	2.13	0.20
41		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						2,827.75	1,586.25	995.70	310.02	234.30	47.08
42		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						1,422.20					
43		სულ ВСЕГО I-II	ლარი						15,449.30	5,398.34	8,643.15	1,823.01	988.82	47.08
44		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						3,189.22					
45		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						18,638.52					
46		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						2,143.43					
47		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						20,781.95					
48		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						623.46					
49		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						21,405.41					
50		დღგ НДС (18%)	ლარი						3,852.97					
51		სულ ВСЕГО	ლარი						25,258.38					

კაპ.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ხარჯთაღრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ქ.ოქროპირიძე