

შეთანხმებულია / Согласовано

სს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და
საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსი
Нач. службы кап. строительство и
инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ნ.დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № СС-573/20-3 (სამშენებლო სამუშაოები)

10/28/2020

სამგორის რ-ნი; ვარკეთილი 2-ის და ვაზისუბნის საცხ. რაიონს შორის შპს „ახალი ვარკეთილი“
სე-5097-დან 0.4 კვ. საკაბელო ხაზის გაყვანა საცხოვრებელი კორპუსამდე
СС-573/20-3. (СNS-07/3199/20)-1

პოზ. №	Обосн. код	სამუშაოს დასახელება работ и затрат	Наименование	განხ. ერთ. Ед.изм.	რაოდ. Колич.	ერთ. ღირ-ბა ლარი Стоимость ед.изм., лари				საერთო ღირ-ბა ლარი Общая стоимость, лари				კაც.სტირ. მუშის ტ.ა. Оsn.рабoт их, общиe	კაც.სტი მშენებ. ტ.ა. мeх., общиe
						მ.შ. В том числе				მ.შ. В том числе					
						სულ Всего	ძ.ხ. Осн. ЗП	ემმ ЭММ	მ.შ. ხელფ. Из них ЗП мeх.	სულ Всего	ძ.ხ. Осн. ЗП	ემმ ЭММ	მ.შ. ხელფ. Из них ЗП мeх		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>													
2	27-03-08-05/20	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных<>ცემენტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა		მ3	9.2	7.40	2.55	4.85	1.81	68.06	23.46	44.60	16.63	5.28	1.19
3	27-03-008-04/20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>ასფალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა		მ3	15	33.44	17.67	15.77	4.27	501.62	265.07	236.54	64.03	47.25	6.84
4	31-01-065-04/20-1	Резка зетвердешего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე		მ	175	0.75	0.56	0.19	0.00	131.80	98.46	33.21	0.00	14.44	
5	31-01-065-03/20-1	Резка зетвердешего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე		მ	565	2.46	1.84	0.62	0.00	1389.69	1038.08	350.09	0.00	152.21	
6	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდევანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩატებით, გრუნტის ჯგუფი 3		მ3	125	58.43	16.83	41.60	9.89	7303.36	2103.75	5199.61	1236.10	375.00	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<=>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრიების გარეშე ფერდობით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	31	18.17	18.17	0.00	0.00	563.40	563.40	0.00	0.00	100.43	0.00
8	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<=>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩასვს თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	125	4.67	4.67	0.00	0.00	583.83	583.83	0.00	0.00	151.25	
9	01-02-60-03/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<=>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე <ბეტონის>	ტ	55	1.42	1.42	0.00	0.00	77.87	77.87	0.00	0.00	20.17	
10	01-02-60-03/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<=>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	ტ	129	1.65	1.65	0.00	0.00	213.07	213.07	0.00	0.00	55.20	
11	სა-ტრანს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<=>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	184	8.07	0.00	8.07	0.00	1484.88	0.00	1484.88	0.00		
12	01-02-60-03/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<=>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	ტ	104	2.01	2.01	0.00	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00	54.24	
13	სა-ტრანს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<=>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	104	8.07	0.00	8.07	0.00	839.28	0.00	839.28	0.00		
14	46-03-10-02/20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см2<=>600 მმ სისქის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახვრეტების გაწვრთვა 100 სმ2-მდე ფართობის	отверстий	8	5.25	1.99	3.26	0.63	42.02	15.90	26.11	5.06	2.83	0.72
15	4.1.3-237-20.1	ღორღი<=>	მ3	17	29				493					
16	4.1.3-237-20.1	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<=> ქვიშა-ხრები<=>	მ3	18	28				504					
17	4.1.3-233-20.1	Песок немойтый ქვიშ	მ3	31	28				868					
18		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы	ლარი						15273.22	5192.24	8214.33	1321.82	978.30	8.75
19		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)	ლარი						2138.25					
20		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						17,411.47					
21		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						2,002.32					
22		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						19,413.79					
23		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						582.41					
24		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						19,996.20					
25		დღგ НДС (18%)	ლარი						3,599.32					
26		სულ ВСЕГО	ლარი						23,595.52					

29/10/2020წ.

კაპ.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი



რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ქ.ჯოჯიშვილი