

შეთანხმებულია / *Согласовано*

სს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და
საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსი
Нач. службы кап. строительство и
инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / *подпись*

თარიღი / *дата*

ბ.დეკანოსიძე / *Н. Деканосидзе*

СМЕТА № CC-573/20-3 (სამონტაჟო სამუშაოები)-2

10/29/2020

სამგორის რ-ნი; ვარკეთილი 2-ის და ვაზისუბნის საცხ. რაიონს შორის შპს „ახალი ვარკეთილი“

სქ-5097- დან 0.4 კვ. საკაბელო ხაზის გაყვანა საცხოვრებელი კორპუსამდე და კორპის გამრიცხველიანება

CC-573/20. (CNS-07/3199/20)-2

პოზ. №	Обсн., шифр, код	სამუშაოს დასახელება Наименование работ и затрат	განზ. ერთ. Ед.изм.	რაოდ. Колич.	ერთ. ღირ-ბა ლარი Стоимость ед.изм., лари				საერთო ღირ-ბა ლარი Общая стоимость, лари				კაც.სიბირ. მუშის ტ.ა. Оsn.рабочих, общие	კაც.სიბირ. მუშის ტ.ა. м.а.х., общие
					მ.შ. В том числе				მ.შ. В том числе					
					სულ Всего	ძ.ბ. Оsn. ЗП	ემმ ЭММ	მ.შ. ხელფ. Из них ЗП мех.	სულ Всего	ძ.ბ. Оsn. ЗП	ემმ ЭММ	მ.შ. ხელფ. Из них ЗП мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
2	m08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	443	1.51	0.71	0.80	0.26	669.34	316.02	353.32	117.14	46.34	17.28
3	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	მ	242	0.77	0.73	0.00	0.00	185.04	176.70	0.00	0.00	32.19	
4	m08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	მ	6	1.32	0.96	0.05	0.00	7.94	5.78	0.27	0.00	0.91	0.09
5	m08-02-407-09/20	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр д= 80 мм<ფოლადის მილი დამონტაჟებულ კონსტრუქციებზე, მზა ღარებში, იატაკის საფუძველში დამაგრებით: მილების დიამეტრი 80მმ-მდე	მ	4	4.49	2.25	0.90	0.19	17.96	8.99	3.61	0.74	1.37	0.09
6	m08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 6 კვ/მ-მდე	მ	893	2.23	1.25	0.77	0.25	1991.27	1117.56	683.37	221.37	163.87	34.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	m08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	1	1.48	0.89	0.25	0.04	1.48	0.89	0.25	0.04	0.13	0.00
8	m08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	385	1.64	1.11	0.20	0.04	633.12	425.89	75.22	14.46	62.45	1.54
9	m08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ კაბელა	13	1.13	0.70	0.21	0.03	14.71	9.08	2.70	0.41	1.33	0.01
10	m08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	79	4.40	1.66	2.44	0.67	347.53	131.03	192.54	53.22	19.21	6.18
11	m08-02-146-02/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м<1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	24	2.63	0.91	1.42	0.39	63.10	21.87	33.95	9.44	3.21	1.05
12	m08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	25	3.42	1.27	1.85	0.53	85.48	31.78	46.12	13.19	4.66	1.30
13	m08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<ყუთი ორპოლუსიანი დენშეკეთით ან მცველებით, იტაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე<400/6>	შტ.	1	76.52	35.88	3.19	0.32	76.52	35.88	3.19	0.32	5.09	0.04
14	m08-02-396-05/20	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам; длина 2 м<ლითონის ხოკერების გაყვანა კედლებზე და ჭერზე; სიგრძე 2 მ.	მ	20	4.00	1.98	0.25	0.02	80.02	39.59	4.96	0.32	6.02	0.04
15	m08-02-472-09/20	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм<ჩამოიწებელი გამტარები. გამტარი ჩამოიწებელი ღიად სამშენებლო ფუძეებში მრგვალი ფოლადისგან, კვეთი - 12 მმ	მ	10	2.21	1.40	0.44	0.03	22.10	14.02	4.41	0.33	2.13	0.04
16	m08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დბ)<სტ.40/2>	შტ.	1	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37	1.21
17	m08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დბ)<სტ.53/2>	შტ.	1	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53
18	m08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დბ)<სტ.53,3>	შტ.	1	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53
19	m08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	შტ.	5	16.98	4.94	11.33	3.29	84.92	24.68	56.63	16.46	3.50	3.05
20	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафового исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<1 ფაზა 24 ადგილიანი>>	მ ширины по фронту	2	122.67	49.70	61.38	11.87	245.33	99.41	122.75	23.75	14.10	2.48
21	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафового исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<1 ფაზა 12 ადგილიანი>>	მ ширины по фронту	1	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24
22	m08-03-526-01-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 25 А<ავტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 25 ამპერამდე დენზე	შტ	8	14.00	7.32	0.00	0.00	111.97	58.53	0.00	0.00	8.74	
23	m08-03-525-04/20	Установка пакетного выключателя или переключателя, устанавливаемого на стене на ток до 400 А<პაკეტური ამომრთველის ან გადამრთველის დამაგრება, კედლებზე 400 ამპერამდე დენზე	შტ.	1	62.79	28.55	5.63	1.33	62.79	28.55	5.63	1.33	4.12	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	m08-03-545-06-01/20	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне для кабелей или проводов сечением до 10 мм ² , с количеством зажимов до 6 (без учета изготовления и установки стальных решетчатых конструкций) -> ერთი მომჭერებით, რომელიც უნდა დაყენდეს ვედლის კონსტრუქციაზე ან სვეტზე კაბელების ან სადენებისთვის კვეთით 10 მმ ² -მდე, მომჭერების რაოდენობა 6-მდე (ფოლადის ცხაურებიანი კონსტრუქციების დამზადების და დაყენების გარეშე)	шт.	2	27.84	17.36	1.22	0.19	55.69	34.72	2.44	0.38	5.28	0.04
25	m08-02-163-01/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² -> ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ ² -მდე	шт.	6	15.17	11.31	0.00	0.00	91.02	67.85	0.00	0.00	9.95	
26	m08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ² -> ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ ² -მდე	шт.	6	18.05	14.19	0.00	0.00	108.29	85.11	0.00	0.00	12.48	
27	m08-02-163-06/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм ² -> შემერთებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ ² -მდე	шт.	2	15.72	11.86	0.00	0.00	31.44	23.72	0.00	0.00	3.48	
28	m08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм ² -> ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ ² -მდე	шт.	4	20.31	16.45	0.00	0.00	81.25	65.80	0.00	0.00	9.65	
29	m08-02-144-04/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм ² -> სადენის ან კაბელის მარღვების ან 35 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	24	0.93	0.93	0.00	0.00	22.39	22.39	0.00	0.00	3.28	0.00
30	m08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм ² -> სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	24	1.03	1.03	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00	0.00	3.63	0.00
31	m08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм ² -> სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	16	1.55	1.55	0.00	0.00	24.79	24.79	0.00	0.00	3.64	0.00
32	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм ² -> სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	16	2.07	2.07	0.00	0.00	33.17	33.17	0.00	0.00	4.85	0.00
33	m08-03-523-01/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А -> მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 100 ამპერამდე	шт.	8	9.93	9.03	0.14	0.00	79.44	72.26	1.14	0.00	9.35	
34	m08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А -> მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	9	10.73	9.50	0.16	0.00	96.61	85.46	1.47	0.00	11.07	
35	m08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А -> მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	6	15.77	14.13	0.15	0.00	94.59	84.77	0.91	0.00	10.98	
36	00-08-05-03/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 41-100 кг -> ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 41-100 კგ	место	6	1.92	1.92	0.00	0.00	11.54	11.54	0.00	0.00	2.60	
37	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг -> ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	5	1.87	1.87	0.00	0.00	9.37	9.37	0.00	0.00	2.11	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	00-08-02/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места 31-50 кг<>ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 31-50კგ-მდე	место	1	1.91	1.91	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00	0.40	
39	00-08-04/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места более 80 кг<>ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	2	1.65	1.65	0.00	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00	0.70	
40	00-08-03/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места 51-80 кг<>ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 51-80კგ-მდე	место	1	1.68	1.68	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.36	
41	m08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<>ჩამამიწებელი ვერტიკალური კუთხოვანა ფოლადისგან 16მმ	шт.	3	9.67	5.46	3.24	0.22	29.00	16.36	9.71	0.67	2.49	0.08
42	m08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	м	35	1.67	1.09	0.42	0.04	58.49	38.23	14.76	1.23	5.81	0.15
43		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						5,805.77	3353.24	1751.43	497.22	495.62	11.78
44		ზედნაღები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						2,887.84					
45		სულ ზედნაღებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						8,693.62					
46		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						999.77					
47		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						9,693.38					
48		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						290.80					
49		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						9,984.18					
50		დღგ НДС (18%)	ლარი						1,797.15					
51		სულ ВСЕГО	ლარი						11,781.34					

29/10/2020წ.

კაპ.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ქ.ჯოჯიშვილი