

შეთანხმებულია / Согласовано  
ს.ს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსის მშ.  
Зам. нач. службы кап. строительства и инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დევანოსიძე / Н. Деканосидзе

30-10-20

СМЕТА № CN-741.20

Объект: ქ. თბილისი, საბურთალოს რ-ნი, დიღომი, შ.პ.ს. "ზ და გ გლობალ ბილდინგ კომპანი" "ზ" ბლოკი. ს/ქ № 0115-0168.

Работы: საცხოვრებელი სახლის ელ.მომარაგება და ინდ. გამრიცხველიანება.

Обоснование: CN-741.20 (CNS-09/4333/20) 3ფ. 200კვტ.

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Осн.ра бочих, общие	Т.з. мех., общие		
					Всего	Осн.ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.	Всего	Осн.ЗП			ЭММ	Из них ЗП мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		<b>1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
2	46-04-002-1/20	Разработка монолитных перекрытий, бетонных толщиной 10-12 см<>ბეტონის მონოლითური გადახურვის დამუშავება სისქით 10-12სმ	მ3	0.75	183.09	69.07	114.02	28.86	137.32	51.81	85.52	21.64	8.68	
3	31-01-065-04/20-1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე	მ	25.00	0.75	0.56	0.19	0.00	18.83	14.07	4.74	0.00	2.06	
4	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდობით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	1.00	18.17	18.17	0.00	0.00	18.17	18.17	0.00	0.00	3.24	0.00
5	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	7.10	58.43	16.83	41.60	9.89	414.83	119.49	295.34	70.21	21.30	
6	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	6.80	4.67	4.67	0.00	0.00	31.76	31.76	0.00	0.00	8.23	
7	01-02-60-03ტ/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	1.70	1.42	1.42	0.00	0.00	2.41	2.41	0.00	0.00	0.62	
8	01-02-60-03ტრ/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	ტ	6.05	1.65	1.65	0.00	0.00	9.99	9.99	0.00	0.00	2.59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	7.75	8.07	0.00	8.07	0.00	62.54	0.00	62.54	0.00		
10	01-02-60-03и/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	т	5.10	2.01	2.01	0.00	0.00	10.27	10.27	0.00	0.00	2.66	
11	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	5.10	8.07	0.00	8.07	0.00	41.16	0.00	41.16	0.00		
12	46-03-10-02/20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см2<>600 მმ სისქის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახევრეტების განგრევა 100 სმ2-მდე ფართობის	отверстий	30.00	5.25	1.99	3.26	0.63	157.56	59.63	97.93	18.99	10.63	2.70
13	4.1.3#330-20.1	Песочно-цементная смесь или бетон <კვიზა-ცემენტის ნარევი ან ბეტონი<>	მ3	0.20	106.00				21.20					
14	4.1.3#236-20.1	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм) <კვიზა-ხრევი<>	მ3	1.80	18.00				32.40					
15	4.1.3#233-20.1	Песок немыйтый <კვიზა<>	მ3	1.30	28.00				36.40					
12		<b>სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы</b>							<b>994.84</b>	<b>317.59</b>	<b>587.23</b>	<b>110.84</b>	<b>60.01</b>	<b>2.70</b>
13		<b>ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14% )</b>							<b>139.28</b>					
16		<b>2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
17	м08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)<2 კაბელისთვის>	м	19.00	1.51	0.71	0.80	0.26	28.71	13.55	15.15	5.02	1.99	0.74
18	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<>მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	მ	20.00	0.77	0.73	0.00	0.00	15.29	14.60	0.00	0.00	2.66	
19	м08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 6 კვ/მ-მდე	მ	40.00	2.23	1.25	0.77	0.25	89.20	50.06	30.61	9.92	7.34	1.55
20	м08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	33.00	1.64	1.11	0.20	0.04	54.27	36.51	6.45	1.24	5.35	0.13
21	м08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ кабеля	6.00	1.13	0.70	0.21	0.03	6.79	4.19	1.25	0.19	0.61	0.00
22	м08-02-143-05/20	Покрытие одного кабеля, проложенного в траншее, лентой сигнальной типа Электро (1 кабель)<>თხრილში ჩადებული ერთი კაბელის დაფარვა სასიგნალო ლენტით "ელექტრო" ტიპის (1 კაბელი)	მ кабеля	38.00	0.19	0.16	0.04	0.01	7.38	5.99	1.40	0.40	0.88	0.08
23	м08-02-163-08/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	2.00	23.36	19.50	0.00	0.00	46.72	39.00	0.00	0.00	5.72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	m08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм <sup>2</sup> <სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	30.00	1.55	1.55	0.00	0.00	46.49	46.49	0.00	0.00	6.82	0.00
25	m08-02-163-07/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм <sup>2</sup> <შემართებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვისბულკანიზირ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ <sup>2</sup> -მდე	шт.	2.00	17.93	14.06	0.00	0.00	35.85	28.13	0.00	0.00	4.12	
26	m08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м.<6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ кабеля	127.00	4.40	1.66	2.44	0.67	558.68	210.65	309.52	85.55	30.89	9.93
28	m08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელზე>	მ	11.00	1.32	0.96	0.05	0.00	14.56	10.60	0.50	0.00	1.67	0.16
29	m08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელში>	მ	15.00	1.32	0.96	0.05	0.00	19.86	14.46	0.68	0.00	2.28	0.22
30	m08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ кабеля	63.00	3.42	1.27	1.85	0.53	215.41	80.09	116.21	33.23	11.74	3.28
31	m08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	6.00	1.48	0.89	0.25	0.04	8.89	5.34	1.50	0.23	0.78	0.02
32	m08-02-146-02/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м.<1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ кабеля	5.00	2.63	0.91	1.42	0.39	13.15	4.56	7.07	1.97	0.67	0.22
33	m08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<ყუთი ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე<400/6>	шт.	1.00	76.52	35.88	3.19	0.32	76.52	35.88	3.19	0.32	5.09	0.04
34	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафового исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<სტ.№ 49/24>	მ ширины по фронту	3.00	122.67	49.70	61.38	11.87	368.00	149.11	184.13	35.62	21.15	3.72
35	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафового исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<სტ.№ 49/16>	მ ширины по фронту	1.00	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24
36	m08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<სტ.№ 53/2>	шт.	2.00	43.50	16.71	25.74	3.95	87.01	33.42	51.48	7.90	4.74	1.06
37	m08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ)<სტ.№ 40/1>	шт.	2.00	36.78	16.71	19.23	2.66	73.57	33.42	38.47	5.33	4.74	2.42
38	m08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე 4	шт.	5.00	16.98	4.94	11.33	3.29	84.92	24.68	56.63	16.46	3.50	3.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	m08-03-526-02-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 100 А<sup>A</sup>ავტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 100 ამპერამდე დენზე	шт	4.00	19.70	10.88	1.38	0.19	78.81	43.52	5.50	0.75	6.50	0.08
40	m08-03-545-06-01/20	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне для кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> , с количеством зажимов до 6 (без учета изготовления и установки стальных решетчатых конструкций)<sup>A</sup>ყუთი მომჭერებით, რომელიც უნდა დაყენდეს კედლის კონსტრუქციაზე ან სვეტზე კაბელების ან სადენებისთვის კვეთით 10 მმ <sup>2</sup> -მდე, მომჭერების რაოდენობა 6-მდე (ფოლადის ცხაურებიანი კონსტრუქციების დამზადების და დაყენების გარეშე)	шт.	2.00	27.84	17.36	1.22	0.19	55.69	34.72	2.44	0.38	5.28	0.04
41	m08-03-526-01-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 25 А<sup>A</sup>ავტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 25 ამპერამდე დენზე	шт	2.00	14.00	7.32	0.00	0.00	27.99	14.63	0.00	0.00	2.18	
42	m08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А<sup>A</sup>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	3.00	15.77	14.13	0.15	0.00	47.30	42.38	0.46	0.00	5.49	
43	m08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<sup>A</sup>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	12.00	10.73	9.50	0.16	0.00	128.81	113.95	1.96	0.00	14.76	
44	m08-03-523-01/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А<sup>A</sup>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 100 ამპერამდე	шт.	6.00	9.93	9.03	0.14	0.00	59.58	54.19	0.86	0.00	7.02	
45	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<sup>A</sup>პოლიეთილენის მილყელბის დაყენება შედუღების გარეშე 17+2	шт	19.00	1.25	1.23	0.02	0.01	23.80	23.45	0.35	0.10	4.18	0.02
46	m08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм <sup>2</sup> <sup>A</sup>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ <sup>2</sup> -მდე	шт.	2.00	20.31	16.45	0.00	0.00	40.62	32.90	0.00	0.00	4.82	
47	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм <sup>2</sup> <sup>A</sup>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ <sup>2</sup> -მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	2.07	2.07	0.00	0.00	16.59	16.59	0.00	0.00	2.43	0.00
48	m08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм <sup>2</sup> <sup>A</sup>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ <sup>2</sup> -მდე	шт.	8.00	18.05	14.19	0.00	0.00	144.38	113.49	0.00	0.00	16.64	
49	m08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм <sup>2</sup> <sup>A</sup>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ <sup>2</sup> -მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	1.03	1.03	0.00	0.00	8.25	8.25	0.00	0.00	1.21	0.00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	m08-02-163-01/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм²<=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ²-მდე	шт.	4.00	15.17	11.31	0.00	0.00	60.68	45.23	0.00	0.00	6.63	
52	m08-02-144-04/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм²<=>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 35 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	0.93	0.93	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00	1.09	0.00
53	m08-02-144-03/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм²<=>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 16 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	20.00	0.83	0.83	0.00	0.00	16.59	16.59	0.00	0.00	2.43	0.00
54	5-3.2.9-1993(до120)/20	Оконцевание жил кабеля (монтаж наконечника) сечением до 120 мм²<=>კაბელის მარღვის დაბოლოების მოწყობა (ბუნჯის მონტაჟი) 120 მმ²-ზე ნაკლები კვეთის	шт	12.00	4.77	4.77	0.00	0.00	57.29	57.29	0.00	0.00	8.40	0.00
55	m08-02-396-05/20	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам; длина 2 м<=>ალითონის ხოკერების გაყვანა კედლებზე და ჭერზე; სიგრძე 2 მ.	м	77.00	4.00	1.98	0.25	0.02	308.09	152.40	19.08	1.23	23.16	0.15
56	m08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<=>ჩამამიწებელი ვერტიკალური კუთხოვანა ფოლადისგან 16მმ	шт.	11.00	9.67	5.46	3.24	0.22	106.32	60.00	35.59	2.45	9.12	0.31
57	m08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм²)<=>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ²)	м	51.00	1.67	1.09	0.42	0.04	85.22	55.71	21.50	1.79	8.47	0.22
58	m08-02-472-10/20	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм² открыто по строительным основаниям<=>ჩამამიწებელი გამტარი სპილენძის იზოლირებული სადენისგან კვეთით 25 მმ² ღიად სამშენებლო ფუძეებში	м	3.00	3.75	2.12	1.31	0.01	11.25	6.35	3.91	0.01	0.97	0.00
59	m08-01-86-02/20	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции (КТП) - НВ<=>კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მონტაჟი (КТП) - დმ<400კვ>	шт.	1.00	129.09	94.80	33.24	11.80	129.09	94.80	33.24	11.80	13.90	1.37
60	m08-01-62-02/20	Установка трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<=>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დაყენება 3 ტ-მდე (3-20 კვ)<400 კვ>	шт.	1.00	866.82	205.28	240.03	80.81	866.82	205.28	240.03	80.81	30.10	9.44
61		Зажим контактный в комплекте момჭერი საკონტაქტო<>	шт	4.00	5.50				22.00					
62	m01-02-003-01/20	ПНР. Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА<=>გაშვება-გაწყობის სამუშაოები (ПНР). ტრანსფორმატორი ძალოვანი სამფაზიანი ზეთის სამგრაგნილიანი ძაბვა 11 კვ-მდე, სიმძლავრით 1,6 მვა-მდე სიმძლავრით	шт	1.00	302.63	302.63	0.00	0.00	302.63	302.63	0.00	0.00	22.50	
63	m08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ)<სტ.№ 55/1>	шт.	1.00	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37	1.21
64	m08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<=>დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე ძაბვის<0.4 კვ>	шт.	3.00	26.14	16.57	2.10	0.75	78.41	49.72	6.28	2.24	7.29	0.18
65	m08-02-148-01/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<=>1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილიტებში, ბლოკებში და ყუთებში	м	8.00	0.94	0.46	0.14	0.03	7.51	3.68	1.08	0.22	0.54	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<>ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთი. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	10.00	1.87	1.87	0.00	0.00	18.74	18.74	0.00	0.00	4.22	
67	00-08-07/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места 31-80 кг<>ტარებში შეფუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 31-80კგ-მდე<70კგ;73კგ>	место	2.00	1.31	1.31	0.00	0.00	2.61	2.61	0.00	0.00	0.59	
68	00-08-08/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места более 80 кг<>ტარებში შეფუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	3.00	1.17	1.17	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.79	
69	00-08-05-01/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса до 15 кг<>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 15 კგ	место	10.00	0.44	0.44	0.00	0.00	4.44	4.44	0.00	0.00	1.00	
70	00-08-05-03/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 41-100 кг<>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 41-100 კგ	место	30.00	1.92	1.92	0.00	0.00	57.68	57.68	0.00	0.00	12.99	
84		<b>სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы</b>	ლარი						<b>4,788.83</b>	<b>2,549.27</b>	<b>1,277.12</b>	<b>319.69</b>	<b>356.86</b>	<b>40.91</b>
85		<b>ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)</b>	ლარი						<b>2,151.72</b>					
86		<b>სულ ВСЕГО I+II</b>	ლარი						<b>5,783.66</b>	<b>2,866.86</b>	<b>1,864.35</b>	<b>430.53</b>	<b>416.87</b>	<b>43.61</b>
87		<b>სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы</b>	ლარი						<b>2,290.99</b>					
88		<b>სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами</b>	ლარი						<b>8,074.66</b>					
89		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						<b>928.59</b>					
90		<b>სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью</b>	ლარი						<b>9,003.24</b>					
91		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						<b>270.10</b>					
92		<b>სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми</b>	ლარი						<b>9,273.34</b>					
93		<b>Устройство фундамента КТП с учетом материалов კსქ-ს ფუნდამენტის მოწყობა მასალის ღირებულების გათვალისწინებით</b>	ლარი						<b>2,704.03</b>					
94		<b>სულ კსქ-ის ფუნდამენტის მოწყობასთან ერთად ИТОГО с Устроиств.фундамен КТП</b>	ლარი						<b>11,977.37</b>					
95		<b>დღგ НДС (18%)</b>	ლარი						<b>2,155.93</b>					
96		<b>სულ ВСЕГО</b>	ლარი						<b>14,133.30</b>					

კაბ.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნ.შომიტაშვილი

ენასოვეი