

შეთანხმებულია / **Согласовано**  
 სს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო  
 საქმიანობის სამსახურის უფროსის მშ.  
 Зам. нач. службы кап. строительстве и инвестиционной  
 деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / **подпись**

თარიღი / **дата**

ბ. დეკანოსიძე / **Н. Деканосидзе**

10-11-20

**СМЕТА № CN-735.20-I**

საბურთალოს რ-ნი, დიდი დილომი. ფარნავაზ მეფის გამზ. №19. შ.პ.ს. "მარდიელი ჯგუფი". ს/ქ № 0320.  
 სამშენებლო ნაწილი (მიწის სამუშაოები)  
 CN-735.20 (CNS-09/4071/20) ჰვ. 314 კვტ.

| ПП № | Обосн., шифр, код | Наименование работ и затрат  | Ед.изм. | Колич. | Стоимость ед.изм., лари |         |        |                | Общая стоимость, лари |          |         |               | Т.з. Оsn.раб очих, общие | Т.з. мех., общие |
|------|-------------------|--|---------|--------|-------------------------|---------|--------|----------------|-----------------------|----------|---------|---------------|--------------------------|------------------|
|      |                   |  |         |        | Всего                   | Осн. ЗП | ЭММ    | Из них ЗП мех. | Всего                 | Осн. ЗП. | ЭММ     | Из них ЗП мех |                          |                  |
| 1    | 2                 | 3  | 4       | 5      | 6                       | 7       | 8      | 9              | 10                    | 11       | 12      | 13            | 14                       | 15               |
| 1    |                   | <b>1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>  |         |        |                         |         |        |                |                       |          |         |               |                          |                  |
| 2    | 27-03-008-04/20   | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>асფალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა   | მ3      | 0.50   | 33.44                   | 17.67   | 15.77  | 4.27           | 16.72                 | 8.84     | 7.89    | 2.13          | 1.58                     | 0.23             |
| 3    | 46-04-002-1/20    | Разработка монолитных перекрытий, бетонных толщиной 10-12 см<>ბეტონის მონოლითური გადახურვის დამუშავება სისქით 10-12სმ  | მ3      | 2.10   | 183.09                  | 69.07   | 114.02 | 28.86          | 384.50                | 145.05   | 239.44  | 60.60         | 24.30                    |                  |
| 4    | 31-01-065-03/20-1 | Резка зетвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე | მ       | 13.00  | 2.46                    | 1.84    | 0.62   | 0.00           | 31.98                 | 23.89    | 8.06    | 0.00          | 3.50                     |                  |
| 5    | 01-02-057-03/20   | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3   | მ3      | 20.00  | 18.17                   | 18.17   | 0.00   | 0.00           | 363.48                | 363.48   | 0.00    | 0.00          | 64.79                    | 0.00             |
| 6    | 01-02-065-08/20   | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქურებით, გრუნტის ჯგუფი 3   | მ3      | 174.00 | 58.43                   | 16.83   | 41.60  | 9.89           | 10166.28              | 2928.42  | 7237.86 | 1720.65       | 522.00                   |                  |



| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7    | 8    | 9    | 10        | 11       | 12       | 13       | 14     | 15    |
|----|-------------------|--|------|--------|-------|------|------|------|-----------|----------|----------|----------|--------|-------|
| 7  | 01-02-60-03т/20   | Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე  | т    | 6.00   | 1.42  | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 8.50      | 8.50     | 0.00     | 0.00     | 2.20   |       |
| 8  | 01-02-60-03тг/20  | Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3) | т    | 137.00 | 1.65  | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 226.28    | 226.28   | 0.00     | 0.00     | 58.62  |       |
| 9  | СЦ-транс-16-20/20 | Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე   | т    | 143.00 | 8.07  | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 1154.01   | 0.00     | 1154.01  | 0.00     |        |       |
| 10 | 01-02-60-03и/20   | Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს   | т    | 107.50 | 2.01  | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 216.40    | 216.40   | 0.00     | 0.00     | 56.06  |       |
| 11 | СЦ-транс-16-20/20 | Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე   | т    | 107.50 | 8.07  | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 867.53    | 0.00     | 867.53   | 0.00     |        |       |
| 12 | 4.1.3#237-20.I    | Щебень с фракцией 5-40мм ღორღი<>   | მ3   | 28.00  | 29.00 |      |      |      | 812.00    |          |          |          |        |       |
| 13 | 4.1.3#236-20.I    | Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм) ქვიშა-ხრეში<>   | მ3   | 5.00   | 18.00 |      |      |      | 90.00     |          |          |          |        |       |
| 14 | 4.1.3#233-20.I    | Песок немыйтый ქვიშა<>   | მ3   | 37.00  | 28.00 |      |      |      | 1036.00   |          |          |          |        |       |
| 15 |                   | სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы  |      |        |       |      |      |      | 15373.66  | 3920.85  | 9514.78  | 1783.39  | 733.05 | 0.23  |
| 16 |                   | ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14% )   |      |        |       |      |      |      | 2,152.31  |          |          |          |        |       |
| 17 |                   | 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ<>  |      |        |       |      |      |      |           |          |          |          |        |       |
| 18 | м08-02-142-04/20  | Устройство постели при 4-х кабелях (или трубах) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ოთხი კაბელისთვის (ან მილისთვის)   | მ    | 270.00 | 2.05  | 1.25 | 0.80 | 0.26 | 552.68    | 337.34   | 215.34   | 71.39    | 49.46  | 10.53 |
| 19 | м08-02-142-03/20  | Устройство постели при 3-х кабелях (или трубах) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში სამი კაბელისთვის (ან მილისთვის)   | მ    | 18.00  | 1.78  | 0.98 | 0.80 | 0.26 | 32.02     | 17.67    | 14.36    | 4.76     | 2.59   | 0.70  |
| 20 |                   | სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы  | ლარი |        |       |      |      |      | 584.70    | 355.01   | 229.69   | 76.15    | 52.05  | 11.23 |
| 21 |                   | ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75% )   | ლარი |        |       |      |      |      | 323.37    |          |          |          |        |       |
| 22 |                   | სულ ВСЕГО I-II   | ლარი |        |       |      |      |      | 15,958.37 | 4,275.86 | 9,744.47 | 1,859.54 | 785.10 | 11.46 |
| 23 |                   | სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы  | ლარი |        |       |      |      |      | 2,475.68  |          |          |          |        |       |
| 24 |                   | სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами  | ლარი |        |       |      |      |      | 18,434.05 |          |          |          |        |       |
| 25 |                   | მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом  | ლარი |        |       |      |      |      | 2,119.92  |          |          |          |        |       |
| 26 |                   | სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью  | ლარი |        |       |      |      |      | 20,553.97 |          |          |          |        |       |

| 1  | 2 | 3   | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|---|------|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|----|----|
| 27 |   | გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%         | ლარი |   |   |   |   |   | 616.62    |    |    |    |    |    |
| 28 |   | სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми | ლარი |   |   |   |   |   | 21,170.59 |    |    |    |    |    |
| 29 |   | დღგ НДС (18%)   | ლარი |   |   |   |   |   | 3,810.71  |    |    |    |    |    |
| 30 |   | სულ ВСЕГО   | ლარი |   |   |   |   |   | 24,981.29 |    |    |    |    |    |

კაპ.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ე.ნასოვე