

შეთანხმებულია / *Согласовано*
 სს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო
 საქმიანობის სამსახურის უფროსის მშ.
 Зам. нач. службы кап. строительство и инвестиционной
 деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / *подпись*

თარიღი / *дата*

ბ. დეკანოსიძე / *Н. Деканосидзе*

11-11-20

СМETA № CN-917/20-I

სამგორის რ-ნი. ვიქტორ კუპრამის ქუჩა #12ა. შ.პ.ს. "მს ბილდერი" ს/კ #5097.
 0.4 კვ. ძაბვის გასაცანად მიწის სამუშაოები.
 CN-917/20-I (CNS-11/5921/20)

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари				Общая стоимость, лари				Т.з. Осн.раб очих, общие	Т.з. мех., общие
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		Осн. ЗП.	ЭММ	Из них ЗП мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>												
2	27-03-008-04/20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>асფალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა	მ3	4.50	33.44	17.67	15.77	4.27	150.49	79.52	70.96	19.21	14.18	2.05
3	46-04-002-1/20	Разработка монолитных перекрытий, бетонных толщиной 10-12 см<>ბეტონის მონოლითური გადახურვის დამუშავება სისქით 10-12სმ	მ3	10.50	183.09	69.07	114.02	28.86	1922.47	725.27	1197.21	303.01	121.49	
4	31-01-065-04/20-1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე	მ	161.00	0.75	0.56	0.19	0.00	121.26	90.59	30.55	0.00	13.28	
5	31-01-065-03/20-1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	252.00	2.46	1.84	0.62	0.00	619.83	463.00	156.14	0.00	67.89	
6	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	40.00	18.17	18.17	0.00	0.00	726.97	726.97	0.00	0.00	129.58	0.00
7	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქურებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	143.00	58.43	16.83	41.60	9.89	8355.05	2406.69	5948.36	1414.10	429.00	
9	01-02-60-03/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	34.00	1.42	1.42	0.00	0.00	48.14	48.14	0.00	0.00	12.47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	01-02-60-03ტ/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3) <=> ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბილებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	т	265.00	1.65	1.65	0.00	0.00	437.70	437.70	0.00	0.00	113.39	
11	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км <=> ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	299.00	8.07	0.00	8.07	0.00	2412.93	0.00	2412.93	0.00		
12	01-02-60-03ი/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3) <=> ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	т	70.00	2.01	2.01	0.00	0.00	140.91	140.91	0.00	0.00	36.51	
13	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км <=> ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	70.00	8.07	0.00	8.07	0.00	564.90	0.00	564.90	0.00		
16	4.1.3#233-20.I	Песок немытый ქვიშა<=>	მ3	45.00	28.00				1260.00					
17		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы							16760.63	5118.78	10381.05	1736.32	937.79	2.05
18		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)							2,346.49					
19		2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ<=>												
20	მ08-02-142-03/20	Устройство постели при 3-х кабелях (или трубах) в траншее<=> საწოლის მოწყობა თხრილში სამი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	476.00	1.78	0.98	0.80	0.26	846.78	467.15	379.63	125.86	68.50	18.56
21	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм) <=> მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	მ	165.00	0.77	0.73	0.00	0.00	126.16	120.48	0.00	0.00	21.95	
22		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						972.94	587.62	379.63	125.86	90.44	18.56
23		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						535.12					
24		სულ ВСЕГО ИИ	ლარი						17,733.57	5,706.40	10,760.69	1,862.18	1,028.23	20.62
25		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						2,881.60					
26		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						20,615.18					
27		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						2,370.75					
28		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						22,985.92					
29		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						689.58					
30		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.рас-ми	ლარი						23,675.50					
31		დღგ НДС (18%)	ლარი						4,261.59					
32		სულ ВСЕГО	ლარი						27,937.09					

კაპ.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

რ.დოჭვირი

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი



ნ.შოშიტაშვილი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი ე.ბოლოვი

ე.ნასოვეი