

შეთანხმებულია / **Согласовано**
 ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და საინჟინერო
 საქმიანობის სამსახურის უფროსის მშ
 ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной
 деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

30/11/2020

СМЕТА № CN-884/20

თბილისი, ისნის რ-ნი, შანდორ პეტეფის ქ. №42, შ.პ.ს "პლატინიუმ ვაზისუბანი" ს/ქ №5020

ელ. მომარაგება

CN-884/20 (CNS-10/5580/20)

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Колич.	Стоимость ед.изм., лари				Общая стоимость, лари				Т.з. Оsn.рабо чих, общие	Т.з. мех., общие	
					В том числе			В том числе							
					Всего	Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.	Всего	Осн. ЗП.	ЭММ	Из них ЗП мех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>													
2	27-03-008-04/20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>ასვალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა	მ3	1.10	33.44	17.67	15.77	4.27	36.79	19.44	17.35	4.70	3.47	0.50	
3	31-01-065-03/20-1	Резка зетвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	40.00	2.46	1.84	0.62	0.00	98.39	73.49	24.79	0.00	10.78		
4	31-01-065-04/20-1	Резка зетвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე	მ	14.00	0.75	0.56	0.19	0.00	10.54	7.88	2.66	0.00	1.16		
5	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	6.00	18.17	18.17	0.00	0.00	109.05	109.05	0.00	0.00	19.44	0.00	
6	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	52.00	58.43	16.83	41.60	9.89	3038.20	875.16	2163.04	514.22	156.00		
7	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიხეებში და ორმოებში	მ3	44.80	4.67	4.67	0.00	0.00	209.24	209.24	0.00	0.00	54.21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	01-02-60-031/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელილთ დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	т	3.00	1.42	1.42	0.00	0.00	4.25	4.25	0.00	0.00	1.10	
9	01-02-60-031r/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელილთ დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	т	40.00	1.652	1.65	0.00	0.00	66.07	66.07	0.00	0.00	17.12	
10	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	43.00	8.07	0.00	8.07	0.00	347.01	0.00	347.01	0.00		
11	01-02-60-031r/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელილთ დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	т	31.50	2.013	2.01	0.00	0.00	63.41	63.41	0.00	0.00	16.43	
12	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	31.50	8.07	0.00	8.07	0.00	254.21	0.00	254.21	0.00		
13	46-03-10-02/20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см2<>600 მმ სისქის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახვრეტების გახვრევა 100 სმ2-მდე ფართობის	отверстий	37.00	5.25	1.99	3.26	0.63	194.32	73.54	120.78	23.42	13.11	3.33
14	4.1.3233-20.1	Песок немывтый ქვიშა<>	მ3	13.20	28				369.6					
15	4.1.3237-20.1	Шебень с фракцией 5-40мм<> ლორღი<>	მ3	5.70	29				165.3					
16	4.1.3236-20.1	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<> ქვიშა-ხრემი<>	მ3	1.60	18				28.8					
17		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы							4995.16	1501.52	2929.82	542.33	292.79	3.83
18		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)							699.32					
19		2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
20	м08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)<2 კაბელისთვის>	м	188.00	1.51	0.71	0.80	0.26	284.05	134.11	149.94	49.71	19.67	7.33
21	м08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 6 კგ/მ-მდე	м	399.00	2.23	1.25	0.77	0.25	889.72	499.34	305.33	98.91	73.22	15.48
22	м08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	м	51.00	1.64	1.11	0.20	0.04	83.87	56.42	9.96	1.92	8.27	0.20
23	м08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	м кабеля	20.00	1.13	0.70	0.21	0.03	22.64	13.97	4.15	0.64	2.05	0.01
24	м08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	м кабеля	137.00	4.40	1.66	2.44	0.67	602.67	227.23	333.89	92.29	33.32	10.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	მ08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<math>< 3</math> კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	63.00	3.42	1.27	1.85	0.53	215.41	80.09	116.21	33.23	11.74	3.28
26	მ08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<math>< 3</math> კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	9.00	1.48	0.89	0.25	0.04	13.34	8.01	2.24	0.34	1.17	0.04
27	მ08-02-146-02/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м<math>< 1</math> კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	3.00	2.63	0.91	1.42	0.39	7.89	2.73	4.24	1.18	0.40	0.13
28	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<math>< 110</math> მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	მ	36.00	0.77	0.73	0.00	0.00	27.53	26.29	0.00	0.00	4.79	
29	მ08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<math>< 400</math> ამპერით ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე<math>< 400/5</math>	шт.	2.00	76.52	35.88	3.19	0.32	153.04	71.77	6.38	0.64	10.18	0.08
30	მ08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<math>< 800</math> კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<math>< 1</math>ფ. 24ადგ	მ შირინ ყ ფრონ ტ	5.00	122.67	49.70	61.38	11.87	613.33	248.51	306.88	59.37	35.25	6.20
31	მ08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<math>< 800</math> კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<math>< 1</math>ფ. 16ადგ	მ შირინ ყ ფრონ ტ	2.00	122.67	49.70	61.38	11.87	245.33	99.41	122.75	23.75	14.10	2.48
32	მ08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<math>< 900</math> პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<math>< 53</math>სტ. №53М/2>	шт.	1.00	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53
33	მ08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<math>< 900</math> პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<math>< 40</math>სტ. №40М/2>	шт.	1.00	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53
34	მ08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<math>< 600</math> პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ)<math>< 55</math>სტ. №55.1>	шт.	1.00	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37	1.21
35	მ08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<math>< 3</math>ფაზის მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	шт.	3.00	16.98	4.94	11.33	3.29	50.95	14.81	33.98	9.88	2.10	1.83
36	მ08-03-526-02-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 100 А<math>< 100</math> ავტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 100 ამპერამდე დენზე	шт	2.00	19.70	10.88	1.38	0.19	39.41	21.76	2.75	0.38	3.25	0.04
37	მ08-03-526-01-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 25 А<math>< 25</math> ავტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 25 ამპერამდე დენზე	шт	1.00	14.00	7.32	0.00	0.00	14.00	7.32	0.00	0.00	1.09	
38	მ08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А<math>< 400</math> მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	6.00	15.77	14.13	0.15	0.00	94.59	84.77	0.91	0.00	10.98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	m08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	21.00	10.73	9.50	0.16	0.00	225.42	199.41	3.43	0.00	25.83	
40	m08-03-523-01/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А<>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 100 ამპერამდე	шт.	3.00	9.93	9.03	0.14	0.00	29.79	27.10	0.43	0.00	3.51	
41	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<>პოლიეთილენის მილყელბის დაყენება შედუღების გარეშე	шт	22.00	1.25	1.23	0.02	0.01	27.56	27.15	0.40	0.12	4.84	0.02
42	m08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღლის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	4.00	20.31	16.45	0.00	0.00	81.25	65.80	0.00	0.00	9.65	
43	m08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღლის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	14.00	18.05	14.19	0.00	0.00	252.67	198.60	0.00	0.00	29.12	
44	m08-02-163-01/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღლის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ2-მდე	шт.	4.00	15.2	11.3	0.0	0.0	60.7	45.2	0.0	0.0	6.6	
45	m08-02-163-06/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<>შემაერთებელი ქურთ თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღლის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	1.00	15.72	11.86	0.00	0.00	15.72	11.86	0.00	0.00	1.74	
46	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	16.00	2.07	2.07	0.00	0.00	33.17	33.17	0.00	0.00	4.86	0.00
47	m08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	40.00	1.55	1.55	0.00	0.00	61.98	61.98	0.00	0.00	9.09	0.00
48	m08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	16.00	1.03	1.03	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	2.42	0.00
49	m08-02-144-04/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 35 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	0.93	0.93	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00	1.09	0.00
50	m08-02-144-03/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 16 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	0.83	0.83	0.00	0.00	6.63	6.63	0.00	0.00	0.97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	მ08-02-396-05/20	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам; длина 2 м<>ალითონის ხოკერების გაყვანა კედლებზე და ჭერზე; სიგრძე 2 მ.	მ	99.00	4.00	1.98	0.25	0.02	396.12	195.95	24.53	1.58	29.78	0.20
52	მ08-02-472-09/20	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм<>ჩამამიწებელი გამტარები. გამტარი ჩამამიწებელი ღიად სამშენებლო ფუძეებში მრგვალი ფოლადისგან, კვეთი - 12 მმ	მ	5.00	2.21	1.40	0.44	0.03	11.05	7.01	2.21	0.17	1.07	0.02
53	მ08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<>ჩამამიწებელი ვერტიკალური კუთხოვანა ფოლადისგან 16მმ	шт.	3.00	9.67	5.46	3.24	0.22	29.00	16.36	9.71	0.67	2.49	0.08
54	მ08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	მ	44.00	1.67	1.09	0.42	0.04	73.52	48.06	18.55	1.54	7.30	0.19
55	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელში>	მ	18.50	1.32	0.96	0.05	0.00	24.49	17.83	0.84	0.00	2.81	0.27
56	მ08-03-545-06-01/20-1	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6 (без учета изготовления и установки стальных решетчатых конструкций)<>ყუთი მომჭერებით, რომელიც უნდა დაყენდეს კედლის კონსტრუქციაზე ან სვეტზე კაბელების ან სადენებისთვის კვეთით 10 მმ2-მდე, მომჭერების რაოდენობა 6-მდე (ფოლადის ცხაურებიანი კონსტრუქციების დამზადების და დაყენების გარეშე)	шт.	1.00	32.28	16.24	1.81	0.19	32.28	16.24	1.81	0.19	2.47	0.02
57	მ08-01-62-02/20	Установка трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დაყენება 3 ტ-მდე (3-20 კვ) 630 კვა	шт.	1.00	866.82	205.28	240.03	80.81	866.82	205.28	240.03	80.81	30.10	9.44
58	პ01-02-003-01/20	ПНР. Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА<>გაშვება-გაწყობის სამუშაოები (ПНР). ტრანსფორმატორი ძაღვანი სამფაზიანი ზეთის სამგრანლიანი ძაბვა 11 კვ-მდე, სიმძლავრით 1,6 მვა-მდე სიმძლავრით	шт	1.00	302.63	302.63	0.00	0.00	302.63	302.63	0.00	0.00	22.50	
59	аналог.	Монтаж аппаратных зажимов на силовом тр-ре сааპარატო მომჭერის მონტაჟი ძაღვან ტრ-რზე<>	шт	4.00	5.50				22.00					
60	მ08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<შაოს კარადის მონტაჟი შემტანი>	მ ширин ы по фронт у	1.00	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24
61	მ08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<შაოს კარადის მონტაჟი სახაზო>	მ ширин ы по фронт у	1.00	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24
62	მ08-01-68-03-შ/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 1000 мм2 (медь или алюминий)<>შემკრები სალტეების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 1000 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)	მ	15.00	7.69	6.12	1.08	0.11	115.38	91.76	16.15	1.65	13.46	1.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	მ08-01-68-02/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 500 мм ² (медь или алюминий)<=>შემკრები სალტეების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 500 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)	მ	5.00	5.62	4.40	0.85	0.07	28.10	21.99	4.24	0.33	3.23	0.04
64	მ08-01-79-01/20	Установка шинного моста для сборных РУ, количество опорных изоляторов - 9 шт.<=>სასელტე ხიდის დაყენება შემკრები გამანაწილებელი მოწყობილობისთვის, საყრდენი იზოლატორების რაოდენობა - 9 ც.	шт.	1.00	200.35	105.03	9.03	2.09	200.35	105.03	9.03	2.09	15.40	0.29
65	მ08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<=>დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე ძაბვის<1000/5>	шт.	3.00	26.14	16.57	2.10	0.75	78.41	49.72	6.28	2.24	7.29	0.18
66	მ08-02-405-01/20	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² <=>სადენები დამონტაჟებულ ფოლადის კონსტრუქციებზე და პანელებზე, კვეთი 16 მმ2-მდე	მ	6.00	2.85	2.02	0.63	0.03	17.11	12.10	3.75	0.15	1.84	0.02
67	მ08-03-571-05-1დ/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ) - демонтаж ЩО<=>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ) - ЩО-ს დემონტაჟი<0.4 ძაბვის შემტანი პანელი>	მ ширин ы по фронт у	1.00	77.76	34.79	42.96	8.31	77.76	34.79	42.96	8.31	4.94	0.87
68	მ08-01-53-01დ/20	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ<=>დენის ტრანსფორმატორის დემონტაჟი 10 კვ-მდე ძაბვის	шт.	3.00	13.07	11.60	1.47	0.52	39.20	34.80	4.40	1.57	5.10	0.13
69	მ08-03-600-02დ/20	Демонтаж трехфазного счетчика<=>სამფაზა მრიცხველის დემონტაჟი	шт.	1.00	11.38	3.45	7.93	2.30	11.38	3.45	7.93	2.30	0.49	0.43
70	მ08-03-600-01დ/20	Демонтаж однофазного счетчика<=>ერთფაზა მრიცხველის დემონტაჟი	шт.	1.00	9.31	1.38	7.93	2.30	9.31	1.38	7.93	2.30	0.20	0.43
71	მ08-03-573-04დ/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ) - демонтаж 1 мест. Шкафа учета<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 1 ადგ. აღრიცხვის კარადის	шт.	1.00	33.36	11.70	21.66	4.24	33.36	11.70	21.66	4.24	1.66	0.85
72	მ08-02-472-09/20	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм<=>ჩამამიწებელი გამტარები. გამტარი ჩამამიწებელი ლიად სამშენებლო ფუძეებში მრგვალი ფოლადისგან, კვეთი - 12 მმ<ძალ.ტრანსფ.დამიწ. 1ც.>	მ	4.00	2.21	1.40	0.44	0.03	8.84	5.61	1.77	0.13	0.85	0.02
73	მ08-02-152-05/20	Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг<=>კაბელის კონსტრუქციების ასაწყობი დგარების (თაროების გარეშე) მონტაჟი, 2,4 კგ-მდე	шт	20.00	3.52	1.55	1.78	0.00	70.34	30.99	35.58	0.03	4.54	0.00
74	მ08-02-152-09/20	Установка полки кабельной на стойках, масс до 0,9 кг<=>კაბელის თაროების მონტაჟი დგარებზე, 0,9 კგ-მდე	шт	40.00	0.14	0.13	0.01	0.00	5.62	5.35	0.19	0.06	0.78	0.01
75	მ08-02-152-03/20	Конструкции металлические кабельные сварные<=>კონსტრუქციები ლითონის კაბელის შენადული	т	0.20	424.01	245.52	146.98	8.32	84.80	49.10	29.40	1.67	7.20	0.08
76	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<=>ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	6.00	1.87	1.87	0.00	0.00	11.24	11.24	0.00	0.00	2.53	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	00-08-03/20	Перемещение грузов (ящики, мешки) с применением погрузчика, масса одного места 51-80 кг<>ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 51-80კგ-მდე	место	4.00	1.68	1.68	0.00	0.00	6.74	6.74	0.00	0.00	1.42	
78	00-08-04/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места более 80 кг<>ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	5.00	1.65	1.65	0.00	0.00	8.23	8.23	0.00	0.00	1.74	
79	00-08-05-03/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 41-100 кг<>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 41-100 კგ	место	77.00	1.92	1.92	0.00	0.00	148.03	148.03	0.00	0.00	33.34	
80	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	მ	4.00	1.32	0.96	0.05	0.00	5.30	3.86	0.18	0.00	0.61	0.06
81		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						7,263.10	3,892.17	2,086.49	518.68	557.67	67.76
82		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						3,308.14					
83		სულ ВСЕГО I+II	ლარი						12,258.26	5,393.69	5,016.31	1,061.01	850.47	71.58
84		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						4,007.46					
85		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						16,265.72					
86		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						1,870.56					
87		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						18,136.28					
88		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						544.09					
89		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						18,680.37					
90		დღგ НДС (18%)	ლარი						3,362.47					
91		სულ ВСЕГО	ლარი						22,042.84					

კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ. მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ხარჯთაღმრიცხველი

ე. მთიჯი



რ. დოჭვირი

ნ. შოშიტაშვილი

ქ. ოქროპირიძე