

შეთანხმებულია / Согласовано

ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის სამსახური, უფროსის მშ
 ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

11/30/2020

СМЕТА № СС-903/20

ქ.თბილისი; მშს „თბილისი ჰაუსი“ ლერწმის ქ-1; სქ-5378;
 ელ. მომარაგება(გამრიცხველიანება)
 СС-903/20 CNS-10/5604/20

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Осн.раб очих, общие	Т.з. мех., общие			
					Всего	Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.	Всего	Осн. ЗП.				ЭММ	Из них ЗП мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>													//
2	46-03-10-02/20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см²<>600 მმ სისქის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახვრეტების განგრევა 100 სმ2-მდე ფართობის	отверстий	8.00	5.25	1.99	3.26	0.63	42.02	15.90	26.11	5.06	2.83	0.72	46-03-10-02/20/XR0562 /
3	27-03-008-04/20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>ასფალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა	მ3	6.00	33.44	17.67	15.77	4.27	200.65	106.03	94.62	25.61	18.90	2.74	27-03-008-04/20/XR1178 /
4	31-01-065-04/20-1	Резка зетвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელთა სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე	მ	280.00	0.75	0.56	0.19	0.00	210.88	157.54	53.13	0.00	23.10		31-01-065-04/20-1/XR1237/
5	31-01-065-03/20-1	Резка зетвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელთა სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	20.00	2.46	1.84	0.62	0.00	49.19	36.75	12.39	0.00	5.39		31-01-065-03/20-1/XR1224/
6	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქურჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	48.00	58.43	16.83	41.60	9.89	2804.49	807.84	1996.65	474.66	144.00		01-02-065-08/20/XR1176 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	5.00	18.17	18.17	0.00	0.00	90.87	90.87	0.00	0.00	16.20	0.00	01-02-057-03/20/XR0017 /
8	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	42.00	4.67	4.67	0.00	0.00	196.17	196.17	0.00	0.00	50.82		01-02-61-03/20/XR0070 /
9	01-02-60-03т/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	т	14.00	1.42	1.42	0.00	0.00	19.82	19.82	0.00	0.00	5.14		01-02-60-03т/20/XR006 3/
10	01-02-60-03тт/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	т	80.00	1.65	1.65	0.00	0.00	132.14	132.14	0.00	0.00	34.23		01-02-60-03тт/20/XR006 4/
11	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	94.00	8.07	0.00	8.07	0.00	758.58	0.00	758.58	0.00			СЦ-транс-16-20/20//
12	01-02-60-03и/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	т	67.00	2.01	2.01	0.00	0.00	134.87	134.87	0.00	0.00	34.94		01-02-60-03и/20/XR006 2/
13	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	67.00	8.07	0.00	8.07	0.00	540.69	0.00	540.69	0.00			СЦ-транс-16-20/20//
14	09-08-001-01/20	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание<>4 მ-მდე რკინის ბოძების მონტაჟი სიმაღლით 4 მ-მდე<საყრდენი კარადებისთვის>	Столб	3.00	10.32	2.00	7.20	1.75	30.96	6.00	21.61	5.25	1.07	0.65	09-08-001-01/20/XR0214 /
15	4.1.3-330-20.I	ბეტონი<>	მ3	0.90	106.00				95.40						//
16	4.1.3-236-20.I	ქვიშა-ხრეში<>	მ3	22.00	18.00				396.00						//
17	4.1.3-237-20.I	ლორდი<>	მ3	8.00	29.00				232.00						//
18	4.1.3-233-20.I	ქვიშა<>	მ3	11.00	28.00				308.00						//
19		ИТОГО Строительные работы<>							6242.73	1703.92	3503.79	510.59	336.62	4.11	//
20		Накладные расходы (14% от ПЗ)<>							873.98						//
21		2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ<>													//
22	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<>მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებიდან (დიამ. 110 მმ)	м	50.00	0.77	0.73	0.00	0.00	38.23	36.51	0.00	0.00	6.65		34-02-03-01/20/XR0540 /
23	მ08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	м	150.00	1.51	0.71	0.80	0.26	226.64	107.01	119.63	39.66	15.69	5.85	მ08-02-142-01/20/XR0696 /
24	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფირებული პვე მილების გაცვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	м	15.00	1.32	0.96	0.05	0.00	19.86	14.46	0.68	0.00	2.28	0.22	მ08-10-010-01/20/XR0933 /
25	მ08-02-407-09/20	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм<>ფოლადის მილი დამონტაჟებულ კონსტრუქციებზე, შხა ღარებში, იატაკის საფუძველში დამაგრებით: მილების დიამეტრი 80მმ-მდე	м	4.00	4.49	2.25	0.90	0.19	17.96	8.99	3.61	0.74	1.37	0.09	მ08-02-407-09/20/XR0829 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
26	M08-02-141-03/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 3 кг<math><3</math> კგ/მ-მდე თბრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 3 კგ/მ-მდე	მ	159.00	1.61	0.82	0.58	0.18	256.19	129.69	92.61	28.07	19.02	2.99	m08-02-141-03/20/XR0692 /
27	M08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<math><3</math> კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	59.00	1.48	0.89	0.25	0.04	87.45	52.51	14.71	2.22	7.70	0.24	m08-02-148-03/20/XR0729 /
28	M08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<math><3</math> კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	47.00	3.42	1.27	1.85	0.53	160.70	59.75	86.70	24.79	8.76	2.44	m08-02-146-04/20/XR0719 /
29	M08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<math><6</math> კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	37.00	4.40	1.66	2.44	0.67	162.77	61.37	90.18	24.93	9.00	2.89	m08-02-146-05/20/XR0720 /
30	M08-02-163-01/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм<math><35</math> ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ2-მდე	შტ.	2.00	15.17	11.31	0.00	0.00	30.34	22.62	0.00	0.00	3.32		m08-02-163-01/20/XR0779 /
31	M08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм<math><120</math> ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	შტ.	6.00	18.05	14.19	0.00	0.00	108.29	85.11	0.00	0.00	12.48		m08-02-163-02/20/XR0780 /
32	M08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм<math><240</math> ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	შტ.	4.00	20.31	16.45	0.00	0.00	81.25	65.80	0.00	0.00	9.65		m08-02-163-03/20/XR0782 /
33	M08-02-144-04/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм<math><35</math> სადენის ან კაბელის მარღვების ან 35 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	შტ.	8.00	0.93	0.93	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00	1.09	0.00	m08-02-144-04/20/XR0706 /
34	M08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм<math><150</math> სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	შტ.	24.00	1.55	1.55	0.00	0.00	37.19	37.19	0.00	0.00	5.45	0.00	m08-02-144-06/20/XR0708 /
35	M08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм<math><240</math> სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	შტ.	16.00	2.07	2.07	0.00	0.00	33.17	33.17	0.00	0.00	4.86	0.00	m08-02-144-07/20/XR0709 /
36	M08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<math><400</math> ყუთი ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე<math><400</math>	შტ.	2.00	76.52	35.88	3.19	0.32	153.04	71.77	6.38	0.64	10.18	0.08	m08-03-524-03/20/XR0859 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
51	M08-03-573-04d/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ) - демонтаж 1 мест. Шкафа учета<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 1 ადგ. აღრიცხვის კარადის	шт.	1.00	33.36	11.70	21.66	4.24	33.36	11.70	21.66	4.24	1.66	0.85	M08-03-573-04d/20//
52	M08-03-600-02d/20	Демонтаж трехфазного счетчика<=>სამფაზა მრიცხველის დემონტაჟი	шт.	1.00	11.38	3.45	7.93	2.30	11.38	3.45	7.93	2.30	0.49	0.43	M08-03-600-02d/20/XR1195/
53	M08-03-600-01d/20	Демонтаж однофазного счетчика<=>ერთფაზა მრიცხველის დემონტაჟი	шт.	1.00	9.31	1.38	7.93	2.30	9.31	1.38	7.93	2.30	0.20	0.43	M08-03-600-01d/20/XR1194/
54	M08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<=>ჩამამიწებელი ვერტიკალური კუთხოვანა ფოლადისგან 16მმ	шт.	6.00	9.67	5.46	3.24	0.22	58.00	32.73	19.41	1.34	4.97	0.17	M08-02-471-04/20/XR0843/
55	M08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<=>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	м	20.00	1.67	1.09	0.42	0.04	33.42	21.85	8.43	0.70	3.32	0.09	M08-02-472-02/20/XR0845/
56		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы							2301.50	1304.14	700.26	173.72	193.19	22.33	//
57		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)							1108.39						//
58		სულ ВСЕГО I+II+III							8544.22	3008.06	4204.04	684.31	529.80	26.44	//
59		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы							1982.37						//
60		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами							10526.60						//
61		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом							1210.56						//
62		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью							11737.15						//
63		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%							352.11						//
64		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми							12089.27						//
65		დღგ НДС (18%)							2176.07						//
66		ВСЕГО с НДС<=>							14265.34						//

კაბ. მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახ.უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ხარჯთაღმრიცხველი

ა. დოლოვი

რ. დოჭვირი

ნ. შოშიტაშვილი

ა. კირთაძე