

შეთანხმებულია / **Согласовано**
 ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო
 საქმიანობის სამსახურის უფროსი
 Нач. службы кап. строительство и инвестиционной
 деятельности АО "Теласи"
 ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата
 ნ.დეკანოზიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № 4. pr-5644-2-3 (Т3-52)

ქ.თბილისი; წყნეთის ქ.#4ბ; სქ-3301
 კორპუსის შიდა ქსელის რეკონსტრუქცია
 პროექტი №pr-5644 -2-3 (Т3-52)

პოზ. ПП №	Обосн., шифр, код	სამუშაოს დასახელება Наименование работ и затрат	განზ. ერთ. Ед.изм.	რაოდ. Колич.	ერთ. ღირ-ბა ლარი Стоимость ед.изм., лари				საერთო ღირ-ბა ლარი Общая стоимость, лари				კავ.სტოდირ. მუშის Т.з. Осн.работ их, общие	კავ.სტოდირ. მუშის Т.з. мех., общие
					მ. შ. В том числе				მ. შ. В том числе					
					სულ Всего	ძ.ხ. Осн. ЗП	ეგმ ЭММ	მ.შ. ხელფ. Из них ЗП	სულ Всего	ძ.ხ. Осн. ЗП	ეგმ ЭММ	მ.შ. ხელფ. Из них ЗП мех		
1	2	3	4	5.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>												
2	06-01-05-01/20	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3<=>საერთო დანიშნულების ბეტონის საძირკველის მოწყობა მოცულობით 5 მ3-მდე დგარის მონტაჟი	მ3	1.07	52.12	24.23	12.99	6.13	55.77	25.92	13.90	6.56	4.72	0.46
3		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы	ლარი						55.77	25.92	13.90	6.56	4.72	0.46
4		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)	ლარი						7.81					
5		2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
6	м08-02-146-02д/20	Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м<=>1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის დემონტაჟი სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	1372	1.63	0.64	0.99	0.28	2233.73	875.07	1358.66	377.81	128.31	42.07
7	м08-02-146-02/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м<=>1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	2496.67	2.63	0.91	1.42	0.39	6563.99	2274.85	3531.98	982.17	333.56	109.35
8	м08-02-146-04д/20	Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<=>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის დემონტაჟი სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	160	2.18	0.89	1.29	0.37	348.98	142.38	206.60	59.08	20.88	5.82
9	м08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<=>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	1.67	4.40	1.66	2.44	0.67	7.35	2.77	4.07	1.13	0.41	0.13
10	м08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<=>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	2	3.42	1.27	1.85	0.53	6.84	2.54	3.69	1.06	0.37	0.10
11	м08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<=>გოფირებული პვე მისთვის გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	მ	134.67	1.32	0.96	0.05	0.00	178.30	129.78	6.10	0.00	20.47	1.97
12	м08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<=>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	84.67	1.64	1.11	0.20	0.04	139.24	93.66	16.54	3.18	13.73	0.34
13	м08-02-148-01/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<=>1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	6	0.94	0.46	0.14	0.03	5.63	2.76	0.81	0.16	0.41	0.02
14	м08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<=>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	44	1.48	0.89	0.25	0.04	65.22	39.16	10.97	1.65	5.74	0.18

1	2	3	4	5.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	m08-03-525-03d/20	Демонтаж пакетного выключателя или переключателя, устанавливаемого на стене на ток до 250 А<=>პაკეტური ამომრთველის ან გადამრთველის დემონტაჟი, კედელზე და 250 ამპერამდე დენზე	шт.	1	18.86	17.08	1.78	0.19	18.86	17.08	1.78	0.19	2.46	0.03
16	m08-03-525-04/20	Установка пакетного выключателя или переключателя, устанавливаемого на стене на ток до 400 А<=>პაკეტური ამომრთველის ან გადამრთველის დამაგრება, კედელზე და 400 ამპერამდე დენზე	шт.	1	62.79	28.55	5.63	1.33	62.79	28.55	5.63	1.33	4.12	0.15
17	m08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А<=>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	3	15.77	14.13	0.15	0.00	47.30	42.38	0.46	0.00	5.49	
18	m08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<=>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	12	10.73	9.50	0.16	0.00	128.81	113.95	1.96	0.00	14.76	
19	m08-03-571-05/20	Шиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<=>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<=>სტ.#49/16>>	м ширины по фронту	3	122.67	49.70	61.38	11.87	368.00	149.11	184.13	35.62	21.15	3.72
20	m08-03-571-05/20	Шиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<=>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<=>სტ.#49/24>	м ширины по фронту	2	122.67	49.70	61.38	11.87	245.33	99.41	122.75	23.75	14.10	2.48
21	m08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<=>სტ.#40/2>	шт.	2	43.50	16.71	25.74	3.95	87.01	33.42	51.48	7.90	4.74	1.06
22	m08-03-573-05d/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ) - демонтаж 1-3 мест. Шкафа учёта<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 1-3ადგილი ადრეცხვის კარადის<=>სტ.#40/1>	шт.	1	29.71	11.70	18.02	2.77	29.71	11.70	18.02	2.77	1.66	0.37
23	m08-03-573-05d/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ) - демонтаж 1-3 мест. Шкафа учёта<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 1-3ადგილი ადრეცხვის კარადის<=>სტ.#40/2>>	шт.	5	29.71	11.70	18.02	2.77	148.57	58.48	90.09	13.83	8.30	1.86
24	m08-03-571-05d/20	Шиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ) - демонтаж 12-24 мест. Шкафа учёта<=>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ) - დემონტაჟი 12-24 ადგილი ადრეცხვის კარადის<=>სტ.#49/16>	м ширины по фронту	5	77.76	34.79	42.96	8.31	388.78	173.96	214.82	41.56	24.68	4.34
25	m08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<=>ყუთი ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე	шт.	1	76.52	35.884	3.192	0.318	76.52	35.884	3.192	0.318	5.09	0.04
26	m08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 ძარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი ძარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	4	20.31	16.45	0.00	0.00	81.25	65.80	0.00	0.00	9.65	
27	m08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 ძარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი ძარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	9	18.05	14.19	0.00	0.00	162.43	127.67	0.00	0.00	18.72	
28	m08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2<=>სადენის ან კაბელის ძარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	16	1.55	1.55	0.00	0.00	24.79	24.79	0.00	0.00	3.64	0.00
29	m08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2<=>სადენის ან კაბელის ძარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	16	1.03	1.03	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	2.42	0.00
30	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<=>სადენის ან კაბელის ძარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	20	2.07	2.07	0.00	0.00	41.47	41.47	0.00	0.00	6.08	0.00
31	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<=>პოლიეთილენის მილყვლების დაყენება შედუღების გარეშე	шт	20	1.25	1.23	0.02	0.01	25.05	24.68	0.37	0.11	4.40	0.02
32	00-08-05-01/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса до 15 кг<=>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 15 კგ	место	28	0.44	0.44	0.00	0.00	12.43	12.43	0.00	0.00	2.80	
33	00-08-05-02/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 16-40 кг<=>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 16-40 კგ	место	5	0.77	0.77	0.00	0.00	3.84	3.84	0.00	0.00	0.87	
34	00-08-05-03/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 41-100 кг<=>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 41-100 კგ	место	35	1.92	1.92	0.00	0.00	67.29	67.29	0.00	0.00	15.16	

1	2	3	4	5.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	00-08-08/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места более 80 кг<=>ტარებში შეფუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	3	1.17	1.17	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.79	
36	00-08-07/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места 31-80 кг<=>ტარებში შეფუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 31-80კგ-მდე	место	9	1.31	1.31	0.00	0.00	11.75	11.75	0.00	0.00	2.65	
37	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<=>ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	8	1.87	1.87	0.00	0.00	14.99	14.99	0.00	0.00	3.38	
38		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						11616.22	4741.59	5834.08	1553.59	700.95	174.04
39		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						4721.39					
40		სულ ВСЕГО I-II	ლარი						11671.98	4767.51	5847.98	1560.16	705.67	174.50
41		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						4,729.19					
42		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						16,401.17					
43		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						1,886.13					
44		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						18,287.31					
45		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						548.62					
46		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						18,835.93					
47		დღგ НДС (18%)	ლარი						3,390.47					
48		სულ ВСЕГО	ლარი						22,226.39					

22/01/2021

კაპ.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ქ. ჯოჯიშვილი