

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

9/21/2021

СМЕТА № CC-888/21-4

Объект: ვაკის რ-ნი, წყნეთის გზატკეცილი № 43-ის მიმდებარედ. მ.პ.ს. "ბაგები 19". ს/ქ № 3305  
Работы: ელ.მონტაჟება  
Обоснование: CC-888/21-4 (CNS-06/3901/21) 3ფ. 150 კვტ.

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари				Общая стоимость, лари				Т.з. Оси.раб очих, общие	Т.з. мех., общие
					Всего	Оси. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.	Всего	Оси. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;</b>												
2	46-04-002-1/20	Разработка монолитных перекрытий, бетонных толщиной 10-12 см<sup>3</sup>ბეტონის მონოლითური გადახურვის დამუშავება სისქით 10-12მ	მ3	14.00	183.09	69.07	114.02	28.86	2563.30	967.02	1596.28	404.01	161.98	
3	31-01-065-04/20-1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<sup>3</sup>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიღრმით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, აღმასის დისკოანი ნაკერის საჭრელი სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე	მ	465.00	0.75	0.56	0.19	0.00	350.22	261.63	88.23	0.00	38.36	
4	31-01-065-03/20-1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<sup>3</sup>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიღრმით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, აღმასის დისკოანი ნაკერის საჭრელი სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	116.00	2.46	1.84	0.62	0.00	285.32	213.13	71.88	0.00	31.25	
5	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<sup>3</sup>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდობი, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	7.20	18.17	18.17	0.00	0.00	130.85	130.85	0.00	0.00	23.33	0.00
6	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<sup>3</sup>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქურტობი, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	62.00	58.43	16.83	41.60	9.89	3622.47	1043.46	2579.01	613.11	186.00	
7	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям грунтом 3-й группы<sup>3</sup>ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	55.00	4.67	4.67	0.00	0.00	256.88	256.88	0.00	0.00	66.55	
8	01-02-60-03т/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<sup>3</sup>ხელით დატვირთვა ასფალტით დატვირთვად ავტომობილებში (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	32.00	1.42	1.42	0.00	0.00	45.31	45.31	0.00	0.00	11.74	
9	01-02-60-03т/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<sup>3</sup>ხელით დატვირთვა დატვირთვად (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბულებიდან ნაკარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	ტ	80.00	1.65	1.65	0.00	0.00	132.14	132.14	0.00	0.00	34.23	
10	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<sup>3</sup>ტვირთის ტრანსპორტირება ავთომობილებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	112.00	8.07	0.00	8.07	0.00	903.84	0.00	903.84	0.00		
11	01-02-60-03и/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<sup>3</sup>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალის (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	ტ	65.00	2.01	2.01	0.00	0.00	130.84	130.84	0.00	0.00	33.90	
12	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<sup>3</sup>ტვირთის ტრანსპორტირება ავთომობილებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	65.00	8.07	0.00	8.07	0.00	524.55	0.00	524.55	0.00		
13	46-03-10-02/20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см2<sup>3</sup>>600 მმ სისქის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახერტების გაწვრტვა 100 სმ2-მდე ფართობის	отверстий	16.00	5.25	1.99	3.26	0.63	84.03	31.80	52.23	10.13	5.67	1.44
14	4.3#339-21.И	Песочно-цементная смесь или бетон <sup>3</sup>ქვიშა-ციმენტის ნარევი ან ბეტონი<	მ3	2.90	110.00				319.00					
15	4.3#249-253-21.И	Щебень с фракцией 5-40мм<sup>3</sup>ლორილი<	მ3	12.30	24.00				295.20					
16	4.3#248-21.И	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<sup>3</sup>ქვიშა-ხრები<	მ3	14.50	22.10				320.45					
17	4.3#245-21.И	Песок немый<sup>3</sup>გაურეზებელი ქვიშა<	მ3	14.30	29.70				424.71					
18		<b>სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы</b>							<b>10389.10</b>	<b>3213.07</b>	<b>5816.01</b>	<b>1027.24</b>	<b>593.01</b>	<b>1.44</b>
19		<b>ზედნაღები ხარჯები Накладные расходы (14% )</b>							<b>1,454.47</b>					
20		<b>2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ&lt;</b>												
21	м08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<sup>3</sup>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)<sup>2</sup>კაბელისთვის<	მ	204.00	1.51	0.71	0.80	0.26	308.23	145.53	162.70	53.94	21.34	7.96
22	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<sup>3</sup>მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	მ	78.00	0.77	0.73	0.00	0.00	59.64	56.95	0.00	0.00	10.37	
23	м08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<sup>3</sup>გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<sup>3</sup>კედლებზე	მ	64.00	1.32	0.96	0.05	0.00	84.73	61.68	2.90	0.00	9.73	0.93
24	м08-02-141-03/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 3 кг<sup>3</sup>გამზადებული თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 3 კვ/მ-მდე	მ	432.00	1.61	0.82	0.58	0.18	696.06	352.37	251.61	76.26	51.67	8.12
25	м08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<sup>3</sup>>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	178.00	1.48	0.89	0.25	0.04	263.84	158.42	44.38	6.69	23.23	0.71
26	м08-02-145-03/20	Укладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса кабеля до 3 кг/м<sup>3</sup>>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ	20.00	0.92	0.51	0.18	0.03	18.31	10.15	3.64	0.64	1.49	0.01
27	м08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<sup>3</sup>>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ кабеля	76.00	4.40	1.66	2.44	0.67	334.33	126.06	185.23	51.20	18.48	5.94
28	м08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<sup>3</sup>>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	8.00	1.64	1.11	0.20	0.04	13.16	8.85	1.56	0.30	1.30	0.03
29	м08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<sup>3</sup>გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<sup>3</sup>კედლებში	მ	8.00	1.32	0.96	0.05	0.00	10.59	7.71	0.36	0.00	1.22	0.12

30	m08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<math><math>3</math></math> კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა საბაზრის კაბელის დამაგრებით	მ ნაბელა	3.00	3.42	1.27	1.85	0.53	10.26	3.81	5.53	1.58	0.56	0.16
31	m08-02-163-03/20	Заделка концов кабеля с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<math><math>3</math></math> ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	4.00	20.31	16.45	0.00	0.00	81.25	65.80	0.00	0.00	9.65	
32	m08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2<math><math>3</math></math> სადენის ან კაბელის მარღვის ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	48.00	1.55	1.55	0.00	0.00	74.38	74.38	0.00	0.00	10.91	0.00
33	m08-02-163-02/20	Заделка концов кабеля с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<math><math>3</math></math> ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	8.00	18.05	14.19	0.00	0.00	144.38	113.49	0.00	0.00	16.64	
34	m08-02-163-01/20	Заделка концов кабеля с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2<math><math>3</math></math> ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ2-მდე	шт.	2.00	15.17	11.31	0.00	0.00	30.34	22.62	0.00	0.00	3.32	
35	m08-02-144-03/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2<math><math>3</math></math> სადენის ან კაბელის მარღვის ან 16 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	0.83	0.83	0.00	0.00	6.63	6.63	0.00	0.00	0.97	0.00
36	m08-02-163-06/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<math><math>3</math></math> შემაერთებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	2.00	15.72	11.86	0.00	0.00	31.44	23.72	0.00	0.00	3.48	
37	m08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителем, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<math><math>3</math></math> ავტომატური თერმოკუმშვადი დენშეკვეთი ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე<math><math>3</math></math>400/6</math>	шт.	1.00	76.52	35.88	3.19	0.32	76.52	35.88	3.19	0.32	5.09	0.04
38	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафов исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<math><math>3</math></math> კარდის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)სტ. № 49/24</math>	მ შირის პო ფრონუ	4.00	122.67	49.70	61.38	11.87	490.66	198.81	245.51	47.50	28.20	4.96
39	m08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<math><math>3</math></math> აპულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დე)სტ. № 53/1</math>	шт.	1.00	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37	1.21
40	m08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<math><math>3</math></math> სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	шт.	2.00	16.98	4.94	11.33	3.29	33.97	9.87	22.65	6.58	1.40	1.22
41	m08-03-526-01-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 25 А<math><math>3</math></math> ავტომატური ან არავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედელზე ან სვეტზე, 25 ამპერამდე დენზე	шт	1.00	14.00	7.32	0.00	0.00	14.00	7.32	0.00	0.00	1.09	
42	m08-03-526-02-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 100 А<math><math>3</math></math> ავტომატური ან არავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედელზე ან სვეტზე, 100 ამპერამდე დენზე	шт	1.00	19.70	10.88	1.38	0.19	19.70	10.88	1.38	0.19	1.62	0.02
43	m08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А<math><math>3</math></math> მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	3.00	15.77	14.13	0.15	0.00	47.30	42.38	0.46	0.00	5.49	
44	m08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<math><math>3</math></math> მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	12.00	10.73	9.50	0.16	0.00	128.81	113.95	1.96	0.00	14.76	
45	m08-03-523-01/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А<math><math>3</math></math> მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 100 ამპერამდე	шт.	3.00	9.93	9.03	0.14	0.00	29.79	27.10	0.43	0.00	3.51	
46	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<math><math>3</math></math> პოლიეთილენის მილსადენების დაყენება შედუღების გარეშე	шт	16.00	1.25	1.23	0.02	0.01	20.04	19.75	0.29	0.09	3.52	0.02
47	m08-02-396-05/20	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам; длина 2 м<math><math>3</math></math> ალითონის ზოკერების გაყვანა კედელზე და ქერზე, სიგრძე 2 მ.	მ	31.00	4.00	1.98	0.25	0.02	124.04	61.36	7.68	0.49	9.33	0.06
48	m08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<math><math>3</math></math> ჩამამონებელი ვერტიკალური კუთხოვანა ფოლადისგან 16მმ	шт.	3.00	9.67	5.46	3.24	0.22	29.00	16.36	9.71	0.67	2.49	0.08
49	m08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<math><math>3</math></math> ჩამამონებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	მ	28.00	1.67	1.09	0.42	0.04	46.79	30.58	11.81	0.98	4.65	0.12
50	m08-02-472-09/20	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм<math><math>3</math></math> ჩამამონებელი გამტარები, გამტარი ჩამამონებელი ლიად სამშენებლო ფუძეებში მრგვალი ფოლადისგან, კვეთი - 12 მმ	მ	3.00	2.21	1.40	0.44	0.03	6.63	4.21	1.32	0.10	0.64	0.01
51	m08-03-525-04/20	Установка пакетного выключателя или переключателя, устанавливаемого на стене на ток до 400 А<math><math>3</math></math> პაკეტური ამომრთველის ან გადამრთველის დამაგრება, კედელზე 400 ამპერამდე დენზე	шт.	1.00	62.79	28.55	5.63	1.33	62.79	28.55	5.63	1.33	4.12	0.15
52	m08-01-68-01-შ/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 250 мм2 (медь или алюминий)<math><math>3</math></math> შეკრებილი სალტების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 250 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)	მ	4.00	4.38	3.58	0.48	0.04	17.52	14.32	1.93	0.14	2.10	0.25
53	m08-01-68-02/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 500 мм2 (медь или алюминий)<math><math>3</math></math> შეკრებილი სალტების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 500 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)	მ	7.00	5.62	4.40	0.85	0.07	39.33	30.79	5.94	0.46	4.52	0.06
54	m08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<math><math>3</math></math> აპულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დე)სტ. № 55/1</math>	шт.	1.00	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37	1.21
55	m08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<math><math>3</math></math> დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე ძაბვის	шт.	3.00	26.14	16.57	2.10	0.75	78.41	49.72	6.28	2.24	7.29	0.18
56	m08-02-405-01/20	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2<math><math>3</math></math> სადენები დამონტაჟებულ ფოლადის კონსტრუქციებზე და პანელებზე, კვეთი 16 მმ2-მდე	მ	10.00	2.85	2.02	0.63	0.03	28.52	20.16	6.25	0.26	3.06	0.03

57	n01-02-003-01/20	ПНР. Трансформатор силовой трехфазный масляный трехмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА->გამებზე-გაწობის სამუშაოები (ПНР), ტრანსფორმატორი ძალიან საშფაობიანი ზეთის სამრეგულიაციო მანქანა 11 კვ-მდე, სიმძლავრით 1,6 მვა-მდე სიმძლავრით-არსებული დიდი ხნის გამოთვლილი მ/ტ გამებზე-გაწობა	шт	1.00	302.63	302.63	0.00	0.00	302.63	302.63	0.00	0.00	22.50	
58	m08-03-573-05d/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ) - демонтаж 1-3 мест. Шкафа ყუბა-აპულტი (კარდა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 1-3ადგ ადრეცხვის კარადის	шт.	1.00	29.71	11.70	18.02	2.77	29.71	11.70	18.02	2.77	1.66	0.37
59	m08-03-600-02d/20	Демонтаж трехфазного счетчика->სამგზავნა მრიცხველის დემონტაჟი	шт.	1.00	11.38	3.45	7.93	2.30	11.38	3.45	7.93	2.30	0.49	0.43
60	m08-01-53-01d/20	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ->დენის ტრანსფორმატორის დემონტაჟი 10 კვ-მდე მანძის	шт.	3.00	13.07	11.60	1.47	0.52	39.20	34.80	4.40	1.57	5.10	0.13
61	m08-03-600-01d/20	Демонтаж однофазного счетчика->ერთფაზა მრიცხველის დემონტაჟი	шт.	17.00	9.31	1.38	7.93	2.30	158.28	23.49	134.79	39.18	3.33	7.26
62	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг->ტარებში შევუთული და ცალობითი ტვირთი. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მანქანების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	23.00	1.87	1.87	0.00	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	9.71	
63	00-08-07/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места 31-80 кг->ტარებში შევუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მანქანების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 31-80კგ-მდე	место	1.00	1.31	1.31	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	0.29	
64	00-08-08/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места более 80 кг->ტარებში შევუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მანქანების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	4.00	1.17	1.17	0.00	0.00	4.67	4.67	0.00	0.00	1.05	
65	00-08-05-01/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса до 15 кг->ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 15 კგ	место	67.00	0.44	0.44	0.00	0.00	29.75	29.75	0.00	0.00	6.70	
66	00-08-05-03/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 41-100 кг->ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 41-100 კგ	место	17.00	1.92	1.92	0.00	0.00	32.68	32.68	0.00	0.00	7.36	
67		<b>სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы</b>	ლარი						4,187.64	2,481.13	1,193.92	303.08	350.15	41.79
68		<b>ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75% )</b>	ლარი						2,088.16					
69		<b>სულ ВСЕГО ИИ</b>	ლარი						14,576.74	5,694.20	7,009.94	1,330.32	943.16	43.22
70		<b>სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы</b>	ლარი						3,542.63					
71		<b>სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами</b>	ლარი						18,119.37					
72		<b>მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом</b>	ლარი						2,083.73					
73		<b>სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью</b>	ლარი						20,203.10					
74		<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%</b>	ლარი						606.09					
75		<b>სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми</b>	ლარი						20,809.19					
76		<b>დღგ НДС (18%)</b>	ლარი						3,745.65					
77		<b>სულ ВСЕГО</b>	ლარი						24,554.84					

საინვესტიციო საქმიანობის განყოფილების უფროსი

ლ.დათუნაშვილი

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ნ.შომიტაშვილი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღმრეცხველი

ე.ნასოვი