

შეთანხმებულია / **Согласовано**

სს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსი მ.შ

И.О. Нач. службы кап. строительство и инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / **подпись**

თარიღი / **дата**

ბ.დეკანოზიძე / **Н. Деканосидзе**

СМETA № VV-46/21-1

გლდანის რ-ნი, გლდანის მე-5 და მე-7 მ/რ-ი.

ს/ქ. #9095 და #9124 ის შემართებული ამორტიზირებული მ/მ-ის ნაკვეთი ტრასის რეაბილიტაცია VV-46/21-1

პოზ. №	Обсн., шифр, код	სამუშაოს დასახელება	Наименование	განვ. ერთ. Ед.изм.	რაოდ. Колич.	ერთ. ღირ-მა ლარი Стоимость ед.изм., лари				საერთო ღირ-მა ლარი Общая стоимость, лари				კავ.სიბიძრ. მუშის ტ.ა. Оsn.рабоч их, общие	კავ.სიბიძრ. მუშის ტ.ა. мех., общие	
						მ.შ. В том числе				მ.შ. В том числе						
						სულ Всего	მ.ბ. Осн. ЗП	ემმ ЭММ	მ.ბ. ხელვ. Из них ЗП мех	სულ Всего	მ.ბ. Осн. ЗП	ემმ ЭММ	მ.ბ. ხელვ. Из них ЗП мех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1			1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												//	
2	27-03-08-01/20	UB-DA0081	Разборка покрытий и оснований (мостовой) из булыжного камня<>საფარის და (ქვაფენილის) ძირის აყრა რივის ქვისგან	მ3	0.16	9.76	9.30	0.46	0.10	1.56	1.49	0.07	0.02	0.33	0.00	27-03-08-01/20/XR0407
3	27-03-008-04/20	UB-DA0004	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>ასფალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა	მ3	0.80	33.44	17.67	15.77	4.27	26.75	14.14	12.62	3.42	2.52	0.37	27-03-008-04/20/XR1178
4	31-01-065-04/20-1	UB-DA0347	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკოანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე	მ	22.00	0.75	0.56	0.19	0.00	16.57	12.38	4.17	0.00	1.82		31-01-065-04/20-1/XR1237/
5	31-01-065-03/20-1	UB-DA0348	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკოანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	38.00	2.46	1.84	0.62	0.00	93.47	69.82	23.55	0.00	10.24		31-01-065-03/20-1/XR1224/
6	01-02-057-03/20	UB-DA0005	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	10.00	18.17	18.17	0.00	0.00	181.74	181.74	0.00	0.00	32.40	0.00	01-02-057-03/20/XR0017
7	01-02-065-08/20	UB-DA0360	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდეანი გრუნტის დამუშავება საწრევი ჩაქუჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	30.00	58.43	16.83	41.60	9.89	1,752.81	504.90	1,247.91	296.66	90.00		01-02-065-08/20/XR1176
8	01-02-61-03/20	UB-MA0002	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩყრა თხრილებში, ქვაბულის გიბეცებში და ორმოებში	მ3	30.00	4.67	4.67	0.00	0.00	140.12	140.12	0.00	0.00	36.30		01-02-61-03/20/XR0070
9	01-02-60-03т/20	UB-MA0088	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	2.00	1.42	1.42	0.00	0.00	2.83	2.83	0.00	0.00	0.73		01-02-60-03т/20/XR006
10	01-02-60-03т/20	UB-MA0088	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაკრებიდან (სტრანსპორტის ავტო-3)	ტ	35.00	1.65	1.65	0.00	0.00	57.81	57.81	0.00	0.00	14.98		01-02-60-03т/20/XR0064/
11	ЦЦ-транс-16-20/20	UB-MA0130	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმგლელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	37.00	8.07	0.00	8.07	0.00	298.59	0.00	298.59	0.00			ЦЦ-транс-16-20/20//
12	01-02-60-03и/20	UB-MA0265	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	ტ	28.00	2.01	2.01	0.00	0.00	56.36	56.36	0.00	0.00	14.60		01-02-60-03и/20/XR006
13	ЦЦ-транс-16-20/20	UB-MA0309	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმგლელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	28.00	8.07	0.00	8.07	0.00	225.96	0.00	225.96	0.00			ЦЦ-транс-16-20/20//
14	4.1.3№233-20.1	MZ-MZ0002	Песок немый<>	მ3	10.00	29.70				297.00						//
15	4.1.3№237-20.1	MZ-MZ0003	Шебень с фракцией 5-40мм<>	მ3	5.00	24.00				120.00						//
16	4.1.3№236-20.1	MZ-MZ0729	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<>	მ3	3.00	22.10				66.30						//
17			სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы	ლარი						3,337.87	1,041.59	1,812.87	300.09	203.91	0.37	//
18			ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)	ლარი						467.30						//
19			2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													//
20	მ08-02-142-01/20	UK-MK0102	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншеях<>საწილის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	167.00	1.51	0.71	0.80	0.26	252.32	119.13	133.19	44.16	17.47	6.51	მ08-02-142-01/20/XR0696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
21	m08-02-141-04/20	UR-MK0016	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<math>6</math>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწოლა 6 კვ/მ-მდე	მ	174.00	2.23	1.25	0.77	0.25	388.00	217.76	133.15	43.13	31.93	6.75	m08-02-141-04/20/XR0693 /
22	m08-02-148-04/20	UR-MK0019	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<math>6</math>კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანად მიღებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	54.00	1.64	1.11	0.20	0.04	88.80	59.74	10.55	2.03	8.76	0.22	m08-02-148-04/20/XR0730 /
23	m08-02-146-05/20	UR-MK0028	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<math>6</math>კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კაბელების დამაგრებით	მ კაბელა	1.00	4.40	1.66	2.44	0.67	4.40	1.66	2.44	0.67	0.24	0.08	m08-02-146-05/20/XR0720 /
24	m08-02-145-04/20	UR-MK0013	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<math>6</math>კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ კაბელა	17.00	1.13	0.70	0.21	0.03	19.24	11.87	3.53	0.54	1.74	0.01	m08-02-145-04/20/XR0714 /
25	m08-02-143-05/20	UK-MK0007	Покрытие одного кабеля, проложенного в траншее, лентой сигнальной типа Электро (1 кабель)<math>1</math>კაბელი<math>1</math>კაბელის ერთი კაბელის დაფარვა სასიგნალო ლენტით "ელექტრო" ტიპის (1 კაბელი)	მ კაბელა	174.00	0.19	0.16	0.04	0.01	33.81	27.41	6.40	1.85	4.02	0.35	m08-02-143-05/20/XR0701 /
26	34-02-03-01/20	UB-MA0003	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<math>110</math>მლსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებიგან (დიამ. 110 მმ)	მ	19.00	0.77	0.73	0.00	0.00	14.53	13.87	0.00	0.00	2.53		34-02-03-01/20/XR0540 /
27	m08-02-163-08/20	UK-MK0056	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<math>240</math>მმ2<math>3-4</math>ჰარლიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარდვის კვეთი240 მმ2-მდე	შტ.	2.00	23.36	19.50	0.00	0.00	46.72	39.00	0.00	0.00	5.72		m08-02-163-08/20/XR1227 /
28	m08-02-144-06/20	UK-MK0124	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2<math>150</math>მმ2<math>150</math>მმ2 კაბელის მარდვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	შტ.	6.00	1.55	1.55	0.00	0.00	9.30	9.30	0.00	0.00	1.36	0.00	m08-02-144-06/20/XR0708 /
29			სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						857.12	499.73	289.26	92.38	73.77	13.91	//
30			ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						444.09						//
31			სულ ВСЕГО I-II	ლარი						4,194.99	1,541.32	2,102.12	392.48	277.67	14.28	//
32			სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						911.39						//
33			სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						5,106.38						//
34			მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						587.23						//
35			სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						5,693.61						//
36			გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						170.81						//
37			სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						5,864.42						//
38			დღგ НДС (18%)	ლარი						1,055.60						//
39			სულ ВСЕГО	ლარი						6,920.02						//

23.09.2021წ.

კაპ.შემენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნ.შომბიტაშვილი

ქ. ჯოჯიშვილი