

СМЕТА № CN-998/21-2

წინადადების ქ.№99, მ.პ.ს "სარეაბილიტაციო ცენტრი"; ს/ქ №5415  
მ/მ-ის კაბელის ჩადგმა "А" წერტილიდან - ს/ქ-მდე და კს-ქ-მდე  
CN-998/21-2 (CNS-11/6321/21)

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари				Общая стоимость, лари				Т.э. Ост.рабо чих, общие	Т.э. мех., общие	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		Осн. ЗП.	ЭММ	Из них ЗП мех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		<b>1. სანმშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>													
2	27-03-008-04/20	UB-DA0004	Разборка покрывной и основной асфальтобетонных<>асფალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა	მ3	4.00	33.44	17.67	15.77	4.27	133.76	70.69	63.08	17.07	12.60	1.83
3	31-01-065-03/20	UB-DA0348	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მოწყვეტებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, აღმასის დისკოვანი ნაკერის საჭრელი სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	185.00	2.46	1.84	0.62	0.00	455.03	339.90	114.63	0.00	49.84	
4	01-02-057-03/20	UB-DA0005	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით იხრილობაში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდობით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	12.00	18.17	18.17	0.00	0.00	218.09	218.09	0.00	0.00	38.88	0.00
5	01-02-065-08/20	UB-DA0360	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდევანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	110.00	58.43	16.83	41.60	9.89	6,426.96	1,851.30	4,575.66	1,087.77	330.00	
6	01-02-61-03/20	UB-MA0002	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩარვა თხრილებში, ქვაბულის ჯიშვებში და ორმოებში	მ3	95.00	4.67	4.67	0.00	0.00	443.71	443.71	0.00	0.00	114.95	
7	01-02-60-03/20	UB-MA0088	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	8.00	1.42	1.42	0.00	0.00	11.33	11.33	0.00	0.00	2.93	
8	01-02-60-03/20	UB-MA0088	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბილიზაციის ნაყაროდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	ტ	93.50	1.65	1.65	0.00	0.00	154.43	154.43	0.00	0.00	40.01	
9	ს/ქ-ტრანს-16-20/20	UB-MA0130	Транспортировка груза автомобилем на расстоянии от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ავტომობილზე 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	101.50	8.07	0.00	8.07	0.00	819.11	0.00	819.11	0.00		
10	01-02-60-03/20	UB-MA0265	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	ტ	75.00	2.01	2.01	0.00	0.00	150.97	150.97	0.00	0.00	39.11	
11	ს/ქ-ტრანს-16-20/20	UB-MA0309	Транспортировка груза автомобилем на расстоянии от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ავტომობილზე 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	75.00	8.07	0.00	8.07	0.00	605.25	0.00	605.25	0.00		
12	46-03-10-02/20	UB-MA0257	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см2<>600 მმ სისის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახერხების გახერხვა 100 სმ2-მდე ფართობის	отверстий	1.00	5.25	1.99	3.26	0.63	5.25	1.99	3.26	0.63	0.35	0.09
13	4.3.#245-21.11	MZ-MZ0002	Песок немый<>ქვიზა<>	მ3	27.00	29.70				801.90					
14	4.3.#249-253-21.11	MZ-MZ0003	Шебень с фракцией 5-40мм<> ლორღი<>	მ3	8.00	24.00				192.00					
15	4.3.#248-21.11	MZ-MZ0729	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<> ქვიზა-ბრეზი<>	მ3	12.00	22.10				265.20					
16			<b>სულ სანმშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы</b>							<b>10,682.99</b>	<b>3,242.41</b>	<b>6,180.99</b>	<b>1,105.47</b>	<b>628.67</b>	<b>1.92</b>
17			<b>ზედნადახარჯები ხარჯები Накладные расходы (14%)</b>							<b>1,495.62</b>					
18			<b>2. სანმშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>												
19	მ08-02-142-01/20	UK-MK0102	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<>საწარლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	393.00	1.51	0.71	0.80	0.26	593.79	280.36	313.44	103.92	41.11	15.33
20	მ08-02-141-04/20	UR-MK0016	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<>გამზადებული თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩადგმა 6 კვ/მ-მდე	მ	411.00	2.23	1.25	0.77	0.25	916.48	514.35	314.52	101.89	75.42	15.95
21	მ08-02-148-04/20	UR-MK0019	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა არხის ფსკერზე და ფულებში	მ	93.00	1.64	1.11	0.20	0.04	152.94	102.88	18.17	3.49	15.08	0.37
22	მ08-02-145-04/20	UR-MK0013	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ კაბელა	15.00	1.13	0.70	0.21	0.03	16.98	10.48	3.11	0.48	1.54	0.01
23	მ08-02-141-03/20	UR-MK0015	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 3 кг<>გამზადებული თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩადგმა 3 კვ/მ-მდე	მ	10.00	1.61	0.82	0.58	0.18	16.11	8.16	5.82	1.77	1.20	0.19
24	მ08-02-145-03/20	UR-MK0012	Укладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса кабеля до 3 кг/м<>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ	28.00	0.92	0.51	0.18	0.03	25.63	14.21	5.10	0.89	2.08	0.01
25	მ08-02-148-03/20	UR-MK0018	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა არხის ფსკერზე და ფულებში	მ	2.00	1.48	0.89	0.25	0.04	2.96	1.78	0.50	0.08	0.26	0.01
26	34-02-03-01/20	UB-MA0003	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<>მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილბუნებზე (დიამ. 110 მმ)	მ	50.00	0.77	0.73	0.00	0.00	38.23	36.51	0.00	0.00	6.65	
27	მ08-02-143-05/20	UK-MK0007	Покрытие одного кабеля, проложенного в траншее, лентой сигнальной типа Электро (1 кабель)<>იხრილში ჩადებული ერთი კაბელის დაფარვა სასიგნალო ლენტით "ელექტრო" ტიპის (1 კაბელი)	მ კაბელა	393.00	0.19	0.16	0.04	0.01	76.36	61.91	14.45	4.17	9.08	0.79
28	მ08-02-163-08/20	UK-MK0137	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმევადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარდიანი კაბელისთვის ფულკანზ. პოლიეთილ. ობოლავითი 6-10 კვ-მდე, ერთი მარდიის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	1.00	23.36	19.50	0.00	0.00	23.36	19.50	0.00	0.00	2.86	
29	მ08-02-163-07/20	UK-MK0064	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<>მუხრებზე ჩაკეთი თერმოკუმევადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარდიანი კაბელისთვის ფულკანზიზი. პოლიეთილ. ობოლავითი 6-10 კვ-მდე, ერთი მარდიის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	1.00	17.93	14.06	0.00	0.00	17.93	14.06	0.00	0.00	2.06	

30	მ08-02-163-10/20	UK-MK0136	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<math>^{2}</math>აკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. ოზოლაგიით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	2.00	20.69	16.83	0.00	0.00	41.37	33.65	0.00	0.00	4.93	
31	მ08-02-163-12/20	UK-MK0065	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<math>^{2}</math>აკეთდება ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზირ. პოლიეთილ. ოზოლაგიით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	1.00	16.00	12.13	0.00	0.00	16.00	12.13	0.00	0.00	1.78	
32	მ08-02-144-07/20	UK-MK0124	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<math>^{2}</math>ასადგენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭორებითან მიერთება	шт.	3.00	2.07	2.07	0.00	0.00	6.22	6.22	0.00	0.00	0.91	0.00
33	მ08-02-144-05/20	UK-MK0123	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2<math>^{2}</math>ასადგენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭორებითან მიერთება	шт.	6.00	1.03	1.03	0.00	0.00	6.19	6.19	0.00	0.00	0.91	0.00
34			<b>სულ საბუნბაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы</b>	ლარი						1,950.54	1,122.38	675.11	216.68	165.87	32.64
35			<b>ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)</b>	ლარი						1,404.29					
36			<b>სულ ВСЕГО III</b>	ლარი						12,633.54	4,364.79	6,856.09	1,322.15	794.54	34.56
37			<b>სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы</b>	ლარი						2,499.91					
38			<b>სულ ზედნადები ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами</b>	ლარი						15,133.45					
39			<b>მიღება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом</b>	ლარი						1,740.35					
40			<b>სულ მიღებასთან ერთად ИТОГО с прибылью</b>	ლარი						16,873.79					
41			<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%</b>	ლარი						506.21					
42			<b>სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.раск-ми</b>	ლარი						17,380.01					
43			<b>დედ. НДС (18%)</b>	ლარი						3,128.40					
44			<b>სულ ВСЕГО</b>	ლარი						20,508.41					

სანვესტიციო საქმიანობის განყოფილების უფროსი

ლ.დათუნაშვილი

სახარჯთაღრიცხვო აკუფის უფროსი

ნ. შიშკაშვილი

ხარჯთაღრიცხველი

ქ.ოქროპირიძე